KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : 06. Zał. nr 2 do SWZ - Przedmiar robót (1)

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

ADRES I

WYKONAWCA ROBÓT : KLONEKS

ADRES W

BRANŻA : budowlana

SPORZA

Stawka roboczogodziny : 35.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.0% R+S
Zysk [Z]	12.0% (R+Kp(R)+S+Kp(S))
VAT [V]	23.0%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	**2 092 912,13 zł**
Podatek VAT :	481 369,79 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	**2 574 281,92 zł**

Słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 92/100

WYKONAWCA : **INWESTOR :**

Dokument opracowany przy pomocy programu kosztorysAI

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
1 Kosztorys								
1	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do	szt.		241,64	241,64		
		obmiar = 29,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 200,2160						7 007,56
		Razem koszty bezpośrednie 7 007,56				7 007,56		
		Razem z narzutami 7 007,56			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
2	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych d.1. 01 0354-12 1.50*2 m 3.000 1.50 m 1.500	m		241,64	241,64		
		obmiar = 4,500 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 31,0680						1 087,38
		Razem koszty bezpośrednie 1 087,38				1 087,38		
		Razem z narzutami 1 087,38			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
3	**KNR 9-29**	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie d.1. 01 0103-01 pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 1 analogia wraz z okładzinami (1.52+1.16)*3.	m2		205,50	25,00		180,50
		obmiar = 10,416 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 7,4400						260,40
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						1 874,88
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0521						5,21
		Razem koszty bezpośrednie 2 140,49				260,40		1 880,09
		Razem z narzutami 2 140,49			**205,50**			
		Cena jednostkowa 205,50				25,00		180,50
4	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.1. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami (0.25+0.35)*3.1	m2		205,50	25,00		180,50
		obmiar = 10,405 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 7,4321						260,12
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						1 872,90
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0520						5,20
		Razem koszty bezpośrednie 2 138,23				260,12		1 878,10
		Razem z narzutami 2 138,23			**205,50**			
		Cena jednostkowa 205,50				25,00		180,50
5	**KNR 9-29**	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni d.1. 01 0101-01 rozbiórki do 5 m2 - po skutych płytkach 1 analogia (3.00+1.60)*2.05 m2 9.430 (1.40+2.95)*2.05 m2 8.918	m2		205,50	25,00		180,50
		obmiar = 18,348 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 13,1057						458,70
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						3 302,64
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0917						9,17
		Razem koszty bezpośrednie 3 770,51				458,70		3 311,81
		Razem z narzutami 3 770,51			**205,50**			
		Cena jednostkowa 205,50				25,00		180,50

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
6	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianek działowych sanitarnych d.1. 01 0427-05 (1.22*2+1.08)*2.00 m2 7.040	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 7,040 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 48,6042					1 701,15
		Razem koszty bezpośrednie 1 701,15				1 701,15	
		Razem z narzutami 1 701,15			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
7	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.1. 01 0819-15 (6.15*2+3.00*2)*2.10 m2 38.430 -(0.80*2.00+1.45*2.05) m2 -4.573 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (2.95*2+1.40*2)*2.10 m2 18.270 -(0.80*2.00+	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 123,181 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 850,4416					29 765,46
		Razem koszty bezpośrednie 29 765,46				29 765,46	
		Razem z narzutami 29 765,46			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
8	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.1. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.7 m2 123.181	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 123,181 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 850,4416					29 765,46
		Razem koszty bezpośrednie 29 765,46				29 765,46	
		Razem z narzutami 29 765,46			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
9	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.1. 01 1202-08 łogi do 5 m2 ściany (6.15*2+3.00*2)*(3.15-2.10) m2 19.215 (2.95*2+1.40*2)*(3.15-2.10) m2 9.135 (6.15*2+2.30*2)*(3	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 107,250 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 740,4540					25 915,89
		Razem koszty bezpośrednie 25 915,89				25 915,89	
		Razem z narzutami 25 915,89			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
10	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.1. 01 0811-07 4.40*1.45+3.00*1.75+0.40*0.85 m2 11.970 2.95*1.40+0.40*0.85 m2 4.470 6.15*2.30 m2 14.145 3.70*1.20+2.50*2.45 m2 10.565	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 41,150 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 284,0996					9 943,49
		Razem koszty bezpośrednie 9 943,49				9 943,49	
		Razem z narzutami 9 943,49			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
11	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.1. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 0.45*2.05*4 m2 3.690 0.30*2.05*6 m2 3.690	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 7,380 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 50,9515					1 783,30
		Razem koszty bezpośrednie 1 783,30				1 783,30	
		Razem z narzutami 1 783,30			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
12	**KNR 4-01**	Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego - posze- d.1. 01 0347-02 rzenie otworu 1 analogia Krotność = 2 2.05*4 m 8.200	m		241,64	241,64	
		obmiar = 8,200 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 56,6128					1 981,45
		Razem koszty bezpośrednie 1 981,45				1 981,45	
		Razem z narzutami 1 981,45			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
13	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, wentylatorów d.1. 01 0354-13 1+1 szt. 2.000 1 szt. 1.000 4 szt. 4.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 7,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 48,3280					1 691,48
		Razem koszty bezpośrednie 1 691,48				1 691,48	
		Razem z narzutami 1 691,48			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
14	**KNR 4-01**	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach d.1. 01 0211-03 poz.10 m2 41.150	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 41,150 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 284,0996					9 943,49
		Razem koszty bezpośrednie 9 943,49				9 943,49	
		Razem z narzutami 9 943,49			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
15	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.1. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 15.00 m 15.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 15,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 103,5600					3 624,60
		Razem koszty bezpośrednie 3 624,60				3 624,60	
		Razem z narzutami 3 624,60			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
16	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.1. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 15.00 m 15.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 15,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 103,5600					3 624,60
		Razem koszty bezpośrednie 3 624,60				3 624,60	
		Razem z narzutami 3 624,60			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
17	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.1. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 10.00 m 10.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 10,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 69,0400					2 416,40
		Razem koszty bezpośrednie 2 416,40				2 416,40	
		Razem z narzutami 2 416,40			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
18	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.1. 01 0106-04 poz.1*0.10 m3 2.900 poz.2*0.10*0.25 m3 0.113 poz.3*0.12 m3 1.250 poz.4*0.05 m3 0.520 poz.5*0.02 m3 0.367 poz.6*0.03 m3 0.211 poz.7*0.05 m3 6.1	m3		241,64	241,64	
		obmiar = 18,285 m3					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 126,2396					4 418,39
		Razem koszty bezpośrednie 4 418,39				4 418,39	
		Razem z narzutami 4 418,39			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
19	**KNR 4-01**	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- gniazd	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 3,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 20,7120					724,92
		Razem koszty bezpośrednie 724,92				724,92	
		Razem z narzutami 724,92			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
20	**KNR 4-01**	Podlewka, poduszka betonowa grubości 10 cm pod belki nadprożowe d.1. 02 0206-03 3 szt. 3.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 3,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 20,7120					724,92
		Razem koszty bezpośrednie 724,92				724,92	
		Razem z narzutami 724,92			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
21	**KNR 4-01**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd d.1. 02 0313-02 dla belek 0.15*0.10*2.70*2 m3 0.081	m3		241,64	241,64	
		obmiar = 0,081 m3					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,5592					19,57
		Razem koszty bezpośrednie 19,57				19,57	
		Razem z narzutami 19,57			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
22	**KNR 4-01**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- d.1. 02 0313-04 sadzenie belek stalowych (dobór kształtownika przez uprawnionego pro- 2 jektanta branzy konstrukcyjnej na bazie	m		241,64	241,64	
		obmiar = 5,400 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 37,2816					1 304,86
		Razem koszty bezpośrednie 1 304,86				1 304,86	
		Razem z narzutami 1 304,86			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
23	**KNR 7-12**	Czyszczenie i odtłuszczanie belek stalowych i malowanie pędzlem farba- d.1. 02 0101-01 + mi do gruntowania miniowymi 2 KNR 7-12 KNR 7-12 poz.22*(0.16*2+0.06*4) m2 3.024	m2		1 035,00	180,00	855,00
		obmiar = 3,024 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 15,5520					544,32
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 570,40
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1512					15,12
		Razem koszty bezpośrednie 3 129,84				544,32	2 585,52
		Razem z narzutami 3 129,84			**1 035,00**		
		Cena jednostkowa 1 035,00				180,00	855,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
24	**KNR 4-06**	Skręcanie połączeń śrubami - połączenie belek śrubami M12 kl. 5,8 d.1. 02 0112-01 8 szt. 8,000	szt.		216,50	35,00	181,50
		obmiar = 8,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 8,0000					280,00
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 440,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1200					12,00
		Razem koszty bezpośrednie 1 732,00				280,00	1 452,00
		Razem z narzutami 1 732,00			**216,50**		
		Cena jednostkowa 216,50				35,00	181,50
25	**KNR 0-40**	Uszczelnienie i wypełnienie szczelin między wykutym otworem i kształtow- d.1. 02 0110-01 nikiem zaprawą wypełniającą poz.22 m 5,400	m		6,00	2,50	3,50
		obmiar = 5,400 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,3857					13,50
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					18,90
		Razem koszty bezpośrednie 32,40				13,50	18,90
		Razem z narzutami 32,40			**6,00**		
		Cena jednostkowa 6,00				2,50	3,50
26	**KNR 4-01**	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach i ściankach belek d.1. 02 0703-03 poz.22 m 5,400	m		241,64	241,64	
		obmiar = 5,400 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 37,2816					1 304,86
		Razem koszty bezpośrednie 1 304,86				1 304,86	
		Razem z narzutami 1 304,86			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
27	**KNR 4-01**	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą d.1. 02 0704-03 cementową poz.28*0,45 m2 2,430	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 2,430 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 16,7767					587,19
		Razem koszty bezpośrednie 587,19				587,19	
		Razem z narzutami 587,19			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
28	**KNR 9-29**	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i d.1. 04 0306-01 przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o 3 grubości do 12,5 mm poz.5 m2 18,348	m2		205,50	25,00	180,50
		obmiar = 18,348 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 13,1057					458,70
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 302,64
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0917					9,17
		Razem koszty bezpośrednie 3 770,51				458,70	3 311,81
		Razem z narzutami 3 770,51			**205,50**		
		Cena jednostkowa 205,50				25,00	180,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
29	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 30,000 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 64,9800					2 274,30
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 059,53
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0900					9,00
		Razem koszty bezpośrednie 4 342,83				2 274,30	2 068,53
		Razem z narzutami 4 342,83			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
30	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.1. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 4 niem siatką cięto-ciągnioną poz.15+poz.16 m	m		241,64	241,64	
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 207,1200					7 249,20
		Razem koszty bezpośrednie 7 249,20				7 249,20	
		Razem z narzutami 7 249,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
31	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.1. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 4 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 123,181 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 850,4416					29 765,46
		Razem koszty bezpośrednie 29 765,46				29 765,46	
		Razem z narzutami 29 765,46			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
32	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.1. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 4 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 48,564 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 335,2859					11 735,00
		Razem koszty bezpośrednie 11 735,00				11 735,00	
		Razem z narzutami 11 735,00			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
33	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.1. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05)*2 m 10.200 (1.00+2*2.05) m 5.100	m		241,64	241,64	
		obmiar = 15,300 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 105,6312					3 697,09
		Razem koszty bezpośrednie 3 697,09				3 697,09	
		Razem z narzutami 3 697,09			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
34	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.1. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 3.30*3.15-0.90*2.00*2 m2 6.795 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 (1.20+2.00)*3.10-0.90*2.0	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 16,895 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 116,6431						4 082,51
		Razem koszty bezpośrednie 4 082,51				4 082,51		
		Razem z narzutami 4 082,51			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
35	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.1. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 4 analogia (6.15*2+3.00*2)*(3.15-2.05) m2 20.130 (2.95*2+1.40*2	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 69,115 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 149,7031						5 239,61
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						4 744,81
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,2073						20,73
		Razem koszty bezpośrednie 10 005,16				5 239,61		4 765,55
		Razem z narzutami 10 005,16			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
36	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.1. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 4 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2.płytek dla ich zl	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 14,510 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 31,4287						1 100,00
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						996,13
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0435						4,35
		Razem koszty bezpośrednie 2 100,48				1 100,00		1 000,48
		Razem z narzutami 2 100,48			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
37	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.1. 04 2009-04 wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.39A m2 40.470	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 40,470 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 87,6580						3 068,03
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						2 778,31
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1214						12,14
		Razem koszty bezpośrednie 5 858,48				3 068,03		2 790,45
		Razem z narzutami 5 858,48			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
38	**KNR 2-02** d.1. 04 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.42 m2 69.115	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 69,115 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 149,7031					5 239,61
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 744,81
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2073					20,73
		Razem koszty bezpośrednie 10 005,16				5 239,61	4 765,55
		Razem z narzutami 10 005,16			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
39	**KNR 2-02** d.1. 05 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 4 analogia waną z ułożeniem silikonów poz.48 m2	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 126,355 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 273,6849					9 578,97
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					8 674,40
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3791					37,91
		Razem koszty bezpośrednie 18 291,28				9 578,97	8 712,30
		Razem z narzutami 18 291,28			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
40	**KNR 2-02** d.1. 08 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.41 m2 16.895 poz.43 m2 14.510 poz.44 m2 109.585	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 140,990 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 305,3843					10 688,45
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					9 679,10
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4230					42,30
		Razem koszty bezpośrednie 20 409,85				10 688,45	9 721,40
		Razem z narzutami 20 409,85			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
41	**KNR 2-02** d.1. 08 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 4 dalsze malowanie poz.53 m2 140.990	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 140,990 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 305,3843					10 688,45
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					9 679,10
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4230					42,30
		Razem koszty bezpośrednie 20 409,85				10 688,45	9 721,40
		Razem z narzutami 20 409,85			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
42	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.1. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 4 uw.p.tab. strony korytarza (3.30-0.90*2)*1.50 m2 2.	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 5,700 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 39,3528						1 377,35
		Razem koszty bezpośrednie 1 377,35				1 377,35		
		Razem z narzutami 1 377,35			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
43	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.1. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 12.00 m 12.000	m		241,64	241,64		
		obmiar = 12,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 82,8480						2 899,68
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68		
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
44	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.1. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.39A m2 40.470	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 40,470 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 87,6580						3 068,03
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						2 778,31
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1214						12,14
		Razem koszty bezpośrednie 5 858,48				3 068,03		2 790,45
		Razem z narzutami 5 858,48			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
45	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.1. 06 1106-07 lową poz.57 m2 40.470	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 40,470 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 87,6580						3 068,03
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						2 778,31
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1214						12,14
		Razem koszty bezpośrednie 5 858,48				3 068,03		2 790,45
		Razem z narzutami 5 858,48			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
46	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.1. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 5 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 40,470 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 87,6580						3 068,03
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						2 778,31
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1214						12,14
		Razem koszty bezpośrednie 5 858,48				3 068,03		2 790,45
		Razem z narzutami 5 858,48			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
47	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.1. 06 0411-08 5 analogia 2 szt. 2.000 1 szt. 1.000 2 szt. 2.000	szt.		241,64	241,64		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 34,5200						1 208,20
		Razem koszty bezpośrednie 1 208,20				1 208,20		
		Razem z narzutami 1 208,20			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
48	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.1. 07 0320-03 1.00*2.05*2 m2 4.100 1.00*2.05*1 m2 2.050	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 6,150 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 42,4596						1 486,09
		Razem koszty bezpośrednie 1 486,09				1 486,09		
		Razem z narzutami 1 486,09			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
49	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.1. 07 0320-03 0.90*2.05*2 m2 3.690 0.90*2.05*1 m2 1.845 0.90*2.05*3 m2 5.535	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 11,070 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 76,4273						2 674,95
		Razem koszty bezpośrednie 2 674,95				2 674,95		
		Razem z narzutami 2 674,95			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
50	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.1. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 6 cięciem wentylacyjnym poz.67 m2 6.150 poz.6	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 17,220 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 37,2985						1 305,45
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						1 182,17
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0517						5,17
		Razem koszty bezpośrednie 2 492,78				1 305,45	1 187,34	
		Razem z narzutami 2 492,78			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	
51	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.1. 07 1009-06 (1.20+1.50)*0.80 m2 2.160 1.50*0.80 m2 1.200	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 3,360 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 7,2778						254,72
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						230,67
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0101						1,01
		Razem koszty bezpośrednie 486,40				254,72	231,68	
		Razem z narzutami 486,40			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
52	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.1. 07 1215-02 0.2 m2 2+1+4 szt. 7.000	szt.		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 7,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 15,1620					530,67
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					480,56
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0210					2,10
		Razem koszty bezpośrednie 1 013,33				530,67	482,66
		Razem z narzutami 1 013,33			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
53	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.1. 07 0156-01 6 analogia 2+1 szt. 3.000	szt.		447,77		447,77
		obmiar = 3,000 szt.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 343,31
		Razem koszty bezpośrednie 1 343,31					1 343,31
		Razem z narzutami 1 343,31			**447,77**		
		Cena jednostkowa 447,77					447,77
54	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.1. 07 0919-20 12 szt. 12.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 12,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 82,8480					2 899,68
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68	
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
55	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.1. 01 0235-06 2+1+2 kpl. 5.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00	2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
56	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.1. 01 0235-08 2+1+2 kpl. 5.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00	2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
57	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.1. 01 0235-07 1+1 kpl. 2.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 2,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,6857					24,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0100					1,00	
		Razem koszty bezpośrednie 25,00				24,00	1,00	
		Razem z narzutami 25,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
58	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.1. 01 0235-01 1+1 kpl. 2.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem spec. wa te	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 2,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,6857					24,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0100					1,00	
		Razem koszty bezpośrednie 25,00				24,00	1,00	
		Razem z narzutami 25,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
59	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.1. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 30.00 m 30.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 30,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 10,2857					360,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1500					15,00	
		Razem koszty bezpośrednie 375,00				360,00	15,00	
		Razem z narzutami 375,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
60	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.1. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 20.00 m 20.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 20,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 6,8571					240,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1000					10,00	
		Razem koszty bezpośrednie 250,00				240,00	10,00	
		Razem z narzutami 250,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
61	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.1. 01 0234-02 50 mm 1+1+1 szt. 3.000	szt.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,0286					36,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0150					1,50	
		Razem koszty bezpośrednie 37,50				36,00	1,50	
		Razem z narzutami 37,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
62	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.1. 09 0202-09 instalacją kanalizacji w piwnicy 7 analogia 4 kpl 4.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 4,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,3714					48,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0200					2,00	
		Razem koszty bezpośrednie 50,00				48,00	2,00	
		Razem z narzutami 50,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
63	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-04 wciskową wraz z przejściem przez strop i włączeniem na następnej kon- 7 dygnacji powyżej posadzki 9.00 m 9.0	m		135,80	20,37		115,43
		obmiar = 9,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 5,2380					183,33	
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000					977,76	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,6111					61,11	
		Razem koszty bezpośrednie 1 222,20				183,33	1 038,87	
		Razem z narzutami 1 222,20			**135,80**			
		Cena jednostkowa 135,80				20,37		115,43
64	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-04 wciskową wraz z przejściem przez strop i włączeniem na następnej kon- 7 dygnacji powyżej posadzki 15.00 m 15	m		135,80	20,37		115,43
		obmiar = 15,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 8,7300					305,55	
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000					1 629,60	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 1,0185					101,85	
		Razem koszty bezpośrednie 2 037,00				305,55	1 731,45	
		Razem z narzutami 2 037,00			**135,80**			
		Cena jednostkowa 135,80				20,37		115,43
65	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-03 wciskową 10.00 m 10.000	m		135,80	20,37		115,43
		obmiar = 10,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 5,8200					203,70	
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000					1 086,40	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,6790					67,90	
		Razem koszty bezpośrednie 1 358,00				203,70	1 154,30	
		Razem z narzutami 1 358,00			**135,80**			
		Cena jednostkowa 135,80				20,37		115,43

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
66	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-02 wciskową 20.00 m 20.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 20,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 11,6400					407,40
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 172,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,3580					135,80
		Razem koszty bezpośrednie 2 716,00				407,40	2 308,60
		Razem z narzutami 2 716,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
67	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,9100					101,85
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					543,20
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3395					33,95
		Razem koszty bezpośrednie 679,00				101,85	577,15
		Razem z narzutami 679,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
68	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,9100					101,85
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					543,20
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3395					33,95
		Razem koszty bezpośrednie 679,00				101,85	577,15
		Razem z narzutami 679,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
69	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - 2 ściany i d.1. 09 0123-01 drzwi 1 kpl. 1.000	kpl.		2,61		2,61
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2,61
		Razem koszty bezpośrednie 2,61					2,61
		Razem z narzutami 2,61			**2,61**		
		Cena jednostkowa 2,61					2,61
70	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - drzwi d.1. 09 0123-01 przesuwne 1 kpl. 1.000	kpl.		2,61		2,61
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2,61
		Razem koszty bezpośrednie 2,61					2,61
		Razem z narzutami 2,61			**2,61**		
		Cena jednostkowa 2,61					2,61

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
71	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
72	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.1. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
73	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.1. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
74	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.1. 09 1015-04 dzie fazowane 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmi	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
75	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnętrzną instalacją wodociągo- d.1. 09 0111-03 wą w piwnicy z montażem zaworu odcinającego 8 analogia 1 szt. 1.000	szt.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,3429						12,00
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0050						0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00		0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
76	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnętrzną instalacją wodociągową d.1. 09 0111-03 w piwnicy z montażem zaworu odcinającego 8 analogia 1 szt. 1.000	szt.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0050					0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00	0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
77	**KNR 4-01**	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm d.1. 09 0208-04 dla instalacji 8 analogia 4 szt. 4.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 4,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 27,6160					966,56
		Razem koszty bezpośrednie 966,56				966,56	
		Razem z narzutami 966,56			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
78	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.1. 09 0116-01 nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1.000	kpl.		126,44		126,44
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					126,44
		Razem koszty bezpośrednie 126,44					126,44
		Razem z narzutami 126,44			**126,44**		
		Cena jednostkowa 126,44					126,44
79	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.1. 09 0116-02 nych - próba wodna ciśnieniowa poz.114+poz.115+poz.116+poz.117 m 110.000	m		126,44		126,44
		obmiar = 110,000 m					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					13 908,40
		Razem koszty bezpośrednie 13 908,40					13 908,40
		Razem z narzutami 13 908,40			**126,44**		
		Cena jednostkowa 126,44					126,44
80	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.1. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.114+poz.115)*0.6 m 39.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 39,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 5,3709					187,98
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 001,52
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,6279					62,79
		Razem koszty bezpośrednie 1 252,29				187,98	1 064,31
		Razem z narzutami 1 252,29			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
81	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.114+poz.115)*0.4 m 26.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 26,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 3,5806					125,32
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					667,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4186					41,86
		Razem koszty bezpośrednie 834,86				125,32	709,54
		Razem z narzutami 834,86			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
82	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła (poz.116+poz.117)/2 m 22.500	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 22,500 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 3,0986					108,45
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					577,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3623					36,23
		Razem koszty bezpośrednie 722,48				108,45	614,02
		Razem z narzutami 722,48			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
83	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna poz.128 m 22.500	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 22,500 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 3,0986					108,45
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					577,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3623					36,23
		Razem koszty bezpośrednie 722,48				108,45	614,02
		Razem z narzutami 722,48			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
84	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.1. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 8 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 10,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,3771					48,20
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					256,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1610					16,10
		Razem koszty bezpośrednie 321,10				48,20	272,90
		Razem z narzutami 321,10			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
85	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.1. 09 0404-02 niemieszkalnych 40.00 m 40.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 40,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 23,2800					814,80
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 345,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 2,7160					271,60
		Razem koszty bezpośrednie 5 432,00				814,80	4 617,20
		Razem z narzutami 5 432,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
86	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.1. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.148 szt. 5.000	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 5,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,1171					39,10
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					39,15
		Razem koszty bezpośrednie 78,25				39,10	39,15
		Razem z narzutami 78,25			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83
87	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.1. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 11 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.149 sz	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 5,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,1171					39,10
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					39,15
		Razem koszty bezpośrednie 78,25				39,10	39,15
		Razem z narzutami 78,25			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83
88	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.		1,26	1,26	
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,0360					1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26	
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**		
		Cena jednostkowa 1,26				1,26	
89	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.		1,26	1,26	
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,0360					1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26	
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**		
		Cena jednostkowa 1,26				1,26	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
90	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 7,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 48,3280					1 691,48
		Razem koszty bezpośrednie 1 691,48				1 691,48	
		Razem z narzutami 1 691,48			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
91	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko d.2. 01 0354-12 1.45*3 m 4.350	m		241,64	241,64	
		obmiar = 4,350 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 30,0324					1 051,13
		Razem koszty bezpośrednie 1 051,13				1 051,13	
		Razem z narzutami 1 051,13			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
92	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.2. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami (0.27+0.65)*5.6	m2		205,50	25,00	180,50
		obmiar = 21,870 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 15,6214					546,75
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 936,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1094					10,94
		Razem koszty bezpośrednie 4 494,29				546,75	3 947,54
		Razem z narzutami 4 494,29			**205,50**		
		Cena jednostkowa 205,50				25,00	180,50
93	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianek działowych sanitarnych d.2. 01 0427-05 (1.46*2+2.06)*2.10 m2 10.458	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 10,458 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 72,2020					2 527,07
		Razem koszty bezpośrednie 2 527,07				2 527,07	
		Razem z narzutami 2 527,07			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
94	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- d.2. 01 0348-03 piennej wraz z okładzinami 3.05*3.10-0.90*2.00 m2 7.655 (3.05+2.20+1.60*2)*3.10-(0.80*2.00*2+0.90*2.00) m2 21.195	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 28,850 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 199,1804					6 971,31
		Razem koszty bezpośrednie 6 971,31				6 971,31	
		Razem z narzutami 6 971,31			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
95	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.2. 01 0819-15 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+1.45*1.05) m2 -3.123 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 100,831 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 696,1372					24 364,80
		Razem koszty bezpośrednie 24 364,80				24 364,80	
		Razem z narzutami 24 364,80			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
96	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.2. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.162 m2 100.831	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 100,831 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 696,1372					24 364,80
		Razem koszty bezpośrednie 24 364,80				24 364,80	
		Razem z narzutami 24 364,80			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
97	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o d.2. 01 0702-06 szerokości do 30 cm 2.05*2*2 m 8.200	m		241,64	241,64	
		obmiar = 8,200 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 56,6128					1 981,45
		Razem koszty bezpośrednie 1 981,45				1 981,45	
		Razem z narzutami 1 981,45			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
98	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.2. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 0.20*2.05 m2 0.410	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 0,410 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,8306					99,07
		Razem koszty bezpośrednie 99,07				99,07	
		Razem z narzutami 99,07			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
99	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.2. 01 1202-08 łogi do 5 m2 (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.10)<ściany> m2 18.600 6.25*3.05<sufit> m2 19.063 (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.10)	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 97,166 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 670,8341					23 479,19
		Razem koszty bezpośrednie 23 479,19				23 479,19	
		Razem z narzutami 23 479,19			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
100	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.2. 01 0811-07 6.25*3.05+1.00*0.40 m2 19.463 6.25*3.05+1.00*0.40 m2 19.463 1.80*4.80 m2 8.640	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 47,566 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 328,3957					11 493,85
		Razem koszty bezpośrednie 11 493,85				11 493,85	
		Razem z narzutami 11 493,85			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
101	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwiczek d.2. 01 0354-13 3+3+2 szt. 8.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 8,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 55,2320					1 933,12
		Razem koszty bezpośrednie 1 933,12				1 933,12	
		Razem z narzutami 1 933,12			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
102	**KNR 4-01**	Zerwanie posadzki cementowej/lastykowej - wyrównanie podłoża d.2. 01 0804-07 poz.167 m2 47.566	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 47,566 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 328,3957					11 493,85
		Razem koszty bezpośrednie 11 493,85				11 493,85	
		Razem z narzutami 11 493,85			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
103	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.2. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 30.00 m 30.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 207,1200					7 249,20
		Razem koszty bezpośrednie 7 249,20				7 249,20	
		Razem z narzutami 7 249,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
104	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.2. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 30.00 m 30.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 207,1200					7 249,20
		Razem koszty bezpośrednie 7 249,20				7 249,20	
		Razem z narzutami 7 249,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
105	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.2. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 12.00 m 12.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 12,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 82,8480					2 899,68
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68	
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
106	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.2. 01 0106-04 poz.157*0.10 m3 0.700 poz.158*0.30*0.05 m3 0.065 poz.159*0.05 m3 1.094 poz.160*0.03 m3 0.314 poz.161*0.20 m3 5.770 poz.162*0.05 m3 5.042 poz.1	m3		241,64	241,64	
		obmiar = 18,727 m3					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 129,2912					4 525,19
		Razem koszty bezpośrednie 4 525,19				4 525,19	
		Razem z narzutami 4 525,19			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
107	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 50,000 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 108,3000					3 790,50
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 432,55
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1500					15,00
		Razem koszty bezpośrednie 7 238,05				3 790,50	3 447,55
		Razem z narzutami 7 238,05			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
108	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.2. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 3 niem siatką cięto-ciągnioną poz.170+poz.171	m		241,64	241,64	
		obmiar = 60,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 414,2400					14 498,40
		Razem koszty bezpośrednie 14 498,40				14 498,40	
		Razem z narzutami 14 498,40			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
109	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.2. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 3 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 100,831 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 696,1372					24 364,80
		Razem koszty bezpośrednie 24 364,80				24 364,80	
		Razem z narzutami 24 364,80			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
110	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.2. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 3 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 56,119 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 387,4456					13 560,60
		Razem koszty bezpośrednie 13 560,60				13 560,60	
		Razem z narzutami 13 560,60			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
111	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.2. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.45*2+2*2.05)*2+(0.70*2+0.	m		241,64	241,64	
		obmiar = 26,600 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 183,6464					6 427,62
		Razem koszty bezpośrednie 6 427,62				6 427,62	
		Razem z narzutami 6 427,62			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
112	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.2. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.78	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 11,340 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 78,2914					2 740,20
		Razem koszty bezpośrednie 2 740,20				2 740,20	
		Razem z narzutami 2 740,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
113	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.2. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 3 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2.płytek dla ich zl	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 21,856 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 47,3401					1 656,90
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 500,44
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0656					6,56
		Razem koszty bezpośrednie 3 163,90				1 656,90	1 506,99
		Razem z narzutami 3 163,90			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
114	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.2. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 3 analogia (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.05)<ściany> m2 19.530 (6.25*	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 52,920 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 114,6247					4 011,87
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 633,01
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1588					15,88
		Razem koszty bezpośrednie 7 660,75				4 011,87	3 648,89
		Razem z narzutami 7 660,75			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
115	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.2. 04 2009-04 wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.181A m2 46.766	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 46,766 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 101,2952					3 545,33
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 210,53
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1403					14,03
		Razem koszty bezpośrednie 6 769,89				3 545,33	3 224,56
		Razem z narzutami 6 769,89			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
116	KNR 2-02 d.2. 04 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.185 m2 52,920	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 52,920 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 114,6247					4 011,87
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 633,01
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1588					15,88
		Razem koszty bezpośrednie 7 660,75				4 011,87	3 648,89
		Razem z narzutami 7 660,75			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
117	KNR 2-02 d.2. 05 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 3 analogia waną z ułożeniem silikonów, w zakresi	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 158,584 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 343,4929					12 022,25
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					10 886,95
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4758					47,58
		Razem koszty bezpośrednie 22 956,78				12 022,25	10 934,53
		Razem z narzutami 22 956,78			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
118	KNR 2-02 d.2. 08 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.186+poz.184+poz.183 m2 132,882	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 132,882 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 287,8224					10 073,78
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					9 122,48
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3986					39,86
		Razem koszty bezpośrednie 19 236,13				10 073,78	9 162,35
		Razem z narzutami 19 236,13			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
119	KNR 2-02 d.2. 08 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 3 dalsze malowanie poz.195 m2 132,882	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 132,882 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 287,8224					10 073,78
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					9 122,48
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3986					39,86
		Razem koszty bezpośrednie 19 236,13				10 073,78	9 162,35
		Razem z narzutami 19 236,13			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
120	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.2. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 3 uw.p.tab. strony korytarza (1.80-0.90)*1.50 m2 1.35	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 4,050 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 27,9612						978,64
		Razem koszty bezpośrednie 978,64				978,64		
		Razem z narzutami 978,64			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
121	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.2. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 12.00 m 12.000	m		241,64	241,64		
		obmiar = 12,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 82,8480						2 899,68
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68		
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
122	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.2. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.167 m2 47.566	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 47,566 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 103,0280						3 605,98
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						3 265,45
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1427						14,27
		Razem koszty bezpośrednie 6 885,70				3 605,98	3 279,72	
		Razem z narzutami 6 885,70			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	
123	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.2. 06 1106-07 lową poz.199 m2 47.566	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 47,566 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 103,0280						3 605,98
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						3 265,45
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1427						14,27
		Razem koszty bezpośrednie 6 885,70				3 605,98	3 279,72	
		Razem z narzutami 6 885,70			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	
124	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.2. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 4 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 47,566 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 103,0280						3 605,98
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						3 265,45
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1427						14,27
		Razem koszty bezpośrednie 6 885,70				3 605,98	3 279,72	
		Razem z narzutami 6 885,70			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
125	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.2. 06 0411-08 4 analogia 1+1+1 szt. 3.000	szt.		241,64	241,64		
		obmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 20,7120						724,92
		Razem koszty bezpośrednie 724,92				724,92		
		Razem z narzutami 724,92			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
126	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.2. 07 0320-03 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 6,150 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 42,4596						1 486,09
		Razem koszty bezpośrednie 1 486,09				1 486,09		
		Razem z narzutami 1 486,09			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
127	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.2. 07 0320-03 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 9,635 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 66,5200						2 328,20
		Razem koszty bezpośrednie 2 328,20				2 328,20		
		Razem z narzutami 2 328,20			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
128	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.2. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 5 cięciem wentylacyjnym, spód drzwi zabezpiec	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 14,145 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 30,6381						1 072,33
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						971,07
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0424						4,24
		Razem koszty bezpośrednie 2 047,64				1 072,33	975,31	
		Razem z narzutami 2 047,64			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	
129	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.2. 07 1009-06 5 analogia 1.50*0.80*3 m2 3.600	m2		144,76	75,81	68,95	
		obmiar = 3,600 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 7,7976						272,92
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						247,14
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0108						1,08
		Razem koszty bezpośrednie 521,14				272,92	248,22	
		Razem z narzutami 521,14			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
130	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.2. 07 1215-02 0.2 m2 6 szt. 6.000	szt.		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 6,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 12,9960					454,86
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					411,91
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0180					1,80
		Razem koszty bezpośrednie 868,57				454,86	413,71
		Razem z narzutami 868,57			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
131	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.2. 07 0156-01 5 analogia 2+2+1 szt. 5.000	szt.		447,77		447,77
		obmiar = 5,000 szt.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 238,85
		Razem koszty bezpośrednie 2 238,85					2 238,85
		Razem z narzutami 2 238,85			**447,77**		
		Cena jednostkowa 447,77					447,77
132	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.2. 07 0919-20 14 szt. 14.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 14,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 96,6560					3 382,96
		Razem koszty bezpośrednie 3 382,96				3 382,96	
		Razem z narzutami 3 382,96			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
133	**KNR 4-02**	Demontaż zlewu d.2. 01 0235-03 1 kpl. 1.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0050					0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00	0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
134	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.2. 01 0235-06 2+2+1 kpl. 5.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem spec. wa	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00	2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
135	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.2. 01 0235-08 2+2+1 kpl. 5.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 5,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50	
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00		2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
136	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.2. 01 0235-01 2 kpl. 2.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 2,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,6857					24,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0100					1,00	
		Razem koszty bezpośrednie 25,00				24,00		1,00
		Razem z narzutami 25,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
137	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.2. 01 0235-07 1+1 kpl. 2.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 2,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,6857					24,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0100					1,00	
		Razem koszty bezpośrednie 25,00				24,00		1,00
		Razem z narzutami 25,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
138	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.2. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 15.00 m 15.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 15,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 5,1429					180,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0750					7,50	
		Razem koszty bezpośrednie 187,50				180,00		7,50
		Razem z narzutami 187,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
139	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.2. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 20.00 m 20.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 20,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 6,8571					240,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1000					10,00	
		Razem koszty bezpośrednie 250,00				240,00		10,00
		Razem z narzutami 250,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
140	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.2. 01 0234-02 50 mm 2 szt. 2.000	szt.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 2,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,6857					24,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0100					1,00
		Razem koszty bezpośrednie 25,00				24,00	1,00
		Razem z narzutami 25,00			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
141	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.2. 09 0202-09 instalacją kanalizacji 6 analogia 5 kpl 5.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 5,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00	2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
142	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-04 niem metodą wciskową 9.00 m 9.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 9,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 5,2380					183,33
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					977,76
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,6111					61,11
		Razem koszty bezpośrednie 1 222,20				183,33	1 038,87
		Razem z narzutami 1 222,20			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
143	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-04 niem metodą wciskową 15.00 m 15.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 15,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 8,7300					305,55
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 629,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,0185					101,85
		Razem koszty bezpośrednie 2 037,00				305,55	1 731,45
		Razem z narzutami 2 037,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
144	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-03 niem metodą wciskową 12.00 m 12.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 12,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 6,9840					244,44
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 303,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,8148					81,48
		Razem koszty bezpośrednie 1 629,60				244,44	1 385,16
		Razem z narzutami 1 629,60			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
145	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.2. 09 0205-02 wciskową 25.00 m 25.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 25,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 14,5500					509,25
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 716,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,6975					169,75
		Razem koszty bezpośrednie 3 395,00				509,25	2 885,75
		Razem z narzutami 3 395,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
146	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 4,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,3280					81,48
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					434,56
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2716					27,16
		Razem koszty bezpośrednie 543,20				81,48	461,72
		Razem z narzutami 543,20			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
147	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 4,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,3280					81,48
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					434,56
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2716					27,16
		Razem koszty bezpośrednie 543,20				81,48	461,72
		Razem z narzutami 543,20			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
148	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - drzwi d.2. 09 0123-01 2 kpl. 2.000	kpl.		2,61		2,61
		obmiar = 2,000 kpl.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					5,22
		Razem koszty bezpośrednie 5,22					5,22
		Razem z narzutami 5,22			**2,61**		
		Cena jednostkowa 2,61					2,61
149	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.		1,26	1,26	
		obmiar = 4,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,1440					5,04
		Razem koszty bezpośrednie 5,04				5,04	
		Razem z narzutami 5,04			**1,26**		
		Cena jednostkowa 1,26				1,26	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
150	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.2. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 3 szt. 3.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1080						3,78
		Razem koszty bezpośrednie 3,78				3,78		
		Razem z narzutami 3,78			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
151	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.2. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 3 szt. 3.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1080						3,78
		Razem koszty bezpośrednie 3,78				3,78		
		Razem z narzutami 3,78			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
152	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - haczyki d.2. 09 1015-04 6 analogia 2 szt. 2.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 2,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,0720						2,52
		Razem koszty bezpośrednie 2,52				2,52		
		Razem z narzutami 2,52			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
153	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - przegroda pisuarowa d.2. 09 1015-04 6 analogia 1 szt. 1.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,0360						1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26		
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
154	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.2. 09 1015-04 dzie fazowane 6 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
155	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągo- d.2. 09 0111-03 wą z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1.000	szt.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,3429						12,00
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0050						0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00		0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
156	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągową d.2. 09 0111-03 z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1,000	szt.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0050					0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00	0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
157	**KNR 4-01**	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm d.2. 01 0208-04 dla instalacji 7 analogia 9 szt. 9,000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 9,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 62,1360					2 174,76
		Razem koszty bezpośrednie 2 174,76				2 174,76	
		Razem z narzutami 2 174,76			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
158	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.2. 09 0116-01 nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1,000	kpl.		126,44		126,44
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					126,44
		Razem koszty bezpośrednie 126,44					126,44
		Razem z narzutami 126,44			**126,44**		
		Cena jednostkowa 126,44					126,44
159	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.2. 09 0116-02 nych - próba wodna ciśnieniowa poz.258+poz.259+poz.260+poz.261 m 120,000	m		126,44		126,44
		obmiar = 120,000 m					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					15 172,80
		Razem koszty bezpośrednie 15 172,80					15 172,80
		Razem z narzutami 15 172,80			**126,44**		
		Cena jednostkowa 126,44					126,44
160	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.2. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.258+poz.259)*0,6 m 48,000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 48,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 6,6103					231,36
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 232,64
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,7728					77,28
		Razem koszty bezpośrednie 1 541,28				231,36	1 309,92
		Razem z narzutami 1 541,28			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
161	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.258+poz.259)*0.4 m 32.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 32,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 4,4069					154,24
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					821,76
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,5152					51,52
		Razem koszty bezpośrednie 1 027,52				154,24	873,28
		Razem z narzutami 1 027,52			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
162	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła (poz.260+poz.261)/2 m 20.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 20,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,7543					96,40
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					513,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3220					32,20
		Razem koszty bezpośrednie 642,20				96,40	545,80
		Razem z narzutami 642,20			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
163	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_pr	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 20,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,7543					96,40
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					513,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,3220					32,20
		Razem koszty bezpośrednie 642,20				96,40	545,80
		Razem z narzutami 642,20			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
164	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.2. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 7 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 10,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,3771					48,20
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					256,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1610					16,10
		Razem koszty bezpośrednie 321,10				48,20	272,90
		Razem z narzutami 321,10			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
165	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.2. 09 0404-02 niemieszkalnych 40.00 m 40.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 40,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 23,2800					814,80
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 345,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 2,7160					271,60
		Razem koszty bezpośrednie 5 432,00				814,80	4 617,20
		Razem z narzutami 5 432,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
166	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.2. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.292 szt. 5.000	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 5,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,1171					39,10
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					39,15
		Razem koszty bezpośrednie 78,25				39,10	39,15
		Razem z narzutami 78,25			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83
167	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.2. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 10 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.293 sz	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 3,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,6703					23,46
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					23,49
		Razem koszty bezpośrednie 46,95				23,46	23,49
		Razem z narzutami 46,95			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83
168	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.		1,26	1,26	
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,0360					1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26	
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**		
		Cena jednostkowa 1,26				1,26	
169	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.		1,26	1,26	
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,0360					1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26	
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**		
		Cena jednostkowa 1,26				1,26	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
170	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno d.3. 01 0354-03 1 szt. 1.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 1,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 6,9040					241,64
		Razem koszty bezpośrednie 241,64				241,64	
		Razem z narzutami 241,64			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
171	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno d.3. 01 0354-05 1.45*2.05*2 m2 5.945	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 5,945 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 41,0443					1 436,55
		Razem koszty bezpośrednie 1 436,55				1 436,55	
		Razem z narzutami 1 436,55			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
172	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko d.3. 01 0354-12 1.45*4 m 5.800	m		241,64	241,64	
		obmiar = 5,800 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 40,0432					1 401,51
		Razem koszty bezpośrednie 1 401,51				1 401,51	
		Razem z narzutami 1 401,51			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
173	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników stalowych d.3. 01 0354-11 1.45*2+0.50 m 3.400	m		241,64	241,64	
		obmiar = 3,400 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 23,4736					821,58
		Razem koszty bezpośrednie 821,58				821,58	
		Razem z narzutami 821,58			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
174	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 10,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 69,0400					2 416,40
		Razem koszty bezpośrednie 2 416,40				2 416,40	
		Razem z narzutami 2 416,40			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
175	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.3. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami 35.00 m2 35.000	m2		205,50	25,00	180,50
		obmiar = 35,000 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 25,0000					875,00
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					6 300,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1750					17,50
		Razem koszty bezpośrednie 7 192,50				875,00	6 317,50
		Razem z narzutami 7 192,50			**205,50**		
		Cena jednostkowa 205,50				25,00	180,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
176	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- d.3. 01 0348-03 piennej wraz z okładzinami (3.42+1.49*4)*2.15-0.80*2.00*3 m2 15.367 (3.06+2.04+1.70*2)*2.15-0.80*2.00*3 m2 13.475	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 37,242 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 257,1188					8 999,16
		Razem koszty bezpośrednie 8 999,16				8 999,16	
		Razem z narzutami 8 999,16			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
177	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.3. 01 0819-15 (6.25*2+3.10*2)*2.10 m2 39.270 -(0.80*2.00+1.45*1.05) m2 -3.123 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 138,028 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 952,9453					33 353,09
		Razem koszty bezpośrednie 33 353,09				33 353,09	
		Razem z narzutami 33 353,09			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
178	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.3. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.308 m2 138.028	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 138,028 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 952,9453					33 353,09
		Razem koszty bezpośrednie 33 353,09				33 353,09	
		Razem z narzutami 33 353,09			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
179	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o d.3. 01 0702-06 szerokości do 30 cm 2.05*2*3 m 12.300	m		241,64	241,64	
		obmiar = 12,300 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 84,9192					2 972,17
		Razem koszty bezpośrednie 2 972,17				2 972,17	
		Razem z narzutami 2 972,17			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
180	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.3. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 Węzeł C 0.20*2.05 m2 0.410	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 0,410 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,8306					99,07
		Razem koszty bezpośrednie 99,07				99,07	
		Razem z narzutami 99,07			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
181	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.3. 01 1202-08 łogi do 5 m2 (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.10)<ściany> m2 19.635 6.25*3.10<sufit> m2 19.375 (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.10)	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 141,200 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 974,8448					34 119,57
		Razem koszty bezpośrednie 34 119,57				34 119,57	
		Razem z narzutami 34 119,57			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
182	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.3. 01 0811-07 6.25*3.10+1.00*0.40 m2 19.775 6.25*3.10+1.00*0.40 m2 19.775 1.80*4.80 m2 8.640 6.25*3.30+1.00*0.40 m2 21.025	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 69,215 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 477,8604					16 725,11
		Razem koszty bezpośrednie 16 725,11				16 725,11	
		Razem z narzutami 16 725,11			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
183	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwiczek d.3. 01 0354-13 3+3+2+2 szt. 10.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 10,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 69,0400					2 416,40
		Razem koszty bezpośrednie 2 416,40				2 416,40	
		Razem z narzutami 2 416,40			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
184	**KNR 4-01**	Zerwanie posadzki cementowej/lastykowej - wyrównanie podłoża d.3. 01 0804-07 poz.313 m2 69.215	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 69,215 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 477,8604					16 725,11
		Razem koszty bezpośrednie 16 725,11				16 725,11	
		Razem z narzutami 16 725,11			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
185	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.3. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 30.00 m 30.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 207,1200					7 249,20
		Razem koszty bezpośrednie 7 249,20				7 249,20	
		Razem z narzutami 7 249,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
186	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.3. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 30.00 m 30.000	m		241,64	241,64	
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 207,1200					7 249,20
		Razem koszty bezpośrednie 7 249,20				7 249,20	
		Razem z narzutami 7 249,20			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
187	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.3. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 12.00 m 12.000	m		241,64	241,64		
		obmiar = 12,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 82,8480						2 899,68
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68		
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
188	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.3. 01 0106-04 poz.301*0.10 m3 0.100 poz.302*0.10 m3 0.595 poz.303*0.30*0.05 m3 0.087 poz.305*0.10 m3 1.000 poz.306*0.05 m3 1.750 poz.307*0.20 m3 7.448 poz.3	m3		241,64	241,64		
		obmiar = 25,872 m3						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 178,6203						6 251,71
		Razem koszty bezpośrednie 6 251,71				6 251,71		
		Razem z narzutami 6 251,71			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
189	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 70,000 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 151,6200						5 306,70
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						4 805,57
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,2100						21,00
		Razem koszty bezpośrednie 10 133,27				5 306,70		4 826,57
		Razem z narzutami 10 133,27			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
190	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.3. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 3 niem siatką cięto-ciągnioną poz.316+poz.317	m		241,64	241,64		
		obmiar = 60,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 414,2400						14 498,40
		Razem koszty bezpośrednie 14 498,40				14 498,40		
		Razem z narzutami 14 498,40			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
191	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.3. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 3 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 138,028 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 952,9453						33 353,09
		Razem koszty bezpośrednie 33 353,09				33 353,09		
		Razem z narzutami 33 353,09			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
192	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.3. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 3 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 81,618 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 563,4907					19 722,17
		Razem koszty bezpośrednie 19 722,17				19 722,17	
		Razem z narzutami 19 722,17			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
193	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.3. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100	m		241,64	241,64	
		obmiar = 15,300 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 105,6312					3 697,09
		Razem koszty bezpośrednie 3 697,09				3 697,09	
		Razem z narzutami 3 697,09			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
194	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.3. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.870 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.870 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.87	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 36,105 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 249,2689					8 724,41
		Razem koszty bezpośrednie 8 724,41				8 724,41	
		Razem z narzutami 8 724,41			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
195	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.3. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 3 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2 płytek dla ich zl	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 25,670 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 55,6012					1 946,04
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 762,27
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0770					7,70
		Razem koszty bezpośrednie 3 716,01				1 946,04	1 769,97
		Razem z narzutami 3 716,01			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
196	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.3. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 3 analogia (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.05)<ściany> m2 20.570 (6.25*	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 64,240 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 139,1438					4 870,03
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 410,14
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1927					19,27
		Razem koszty bezpośrednie 9 299,45				4 870,03	4 429,41
		Razem z narzutami 9 299,45			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
197	**KNR 2-02** d.3. 04 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.327A m2 68,015	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 68,015 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 147,3205					5 156,22
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 669,30
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2040					20,40
		Razem koszty bezpośrednie 9 845,92				5 156,22	4 689,70
		Razem z narzutami 9 845,92			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
198	**KNR 2-02** d.3. 04 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.331 m2 64,240	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 64,240 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 139,1438					4 870,03
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 410,14
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1927					19,27
		Razem koszty bezpośrednie 9 299,45				4 870,03	4 429,41
		Razem z narzutami 9 299,45			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
199	**KNR 2-02** d.3. 05 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 3 analogia waną z ułożeniem silikonów, w zakresi	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 223,909 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 484,9869					16 974,54
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					15 371,58
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,6717					67,17
		Razem koszty bezpośrednie 32 413,29				16 974,54	15 438,75
		Razem z narzutami 32 413,29			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
200	**KNR 2-02** d.3. 08 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.332+poz.330+poz.329 m2 194,030	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 194,030 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 420,2690					14 709,41
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					13 320,35
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,5821					58,21
		Razem koszty bezpośrednie 28 087,98				14 709,41	13 378,56
		Razem z narzutami 28 087,98			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
201	**KNR 2-02**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso- d.3. 08 1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 3 dalsze malowanie poz.341 m2 194,030	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 194,030 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 420,2690					14 709,41
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					13 320,35
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,5821					58,21
		Razem koszty bezpośrednie 28 087,98				14 709,41	13 378,56
		Razem z narzutami 28 087,98			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
202	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.3. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 3 uw.p.tab. strony korytarza (1.80-0.90)*1.50 m2 1,35	m2		241,64	241,64	
		obmiar = 5,400 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 37,2816					1 304,86
		Razem koszty bezpośrednie 1 304,86				1 304,86	
		Razem z narzutami 1 304,86			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
203	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.3. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 15,00 m 15,000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty b	m		241,64	241,64	
		obmiar = 15,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 103,5600					3 624,60
		Razem koszty bezpośrednie 3 624,60				3 624,60	
		Razem z narzutami 3 624,60			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
204	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.3. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.313 m2 69,215	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 69,215 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 149,9197					5 247,19
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 751,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2076					20,76
		Razem koszty bezpośrednie 10 019,63				5 247,19	4 772,44
		Razem z narzutami 10 019,63			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
205	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.3. 06 1106-07 lową poz.345 m2 69,215	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 69,215 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 149,9197					5 247,19
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 751,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2076					20,76
		Razem koszty bezpośrednie 10 019,63				5 247,19	4 772,44
		Razem z narzutami 10 019,63			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
206	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.3. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 4 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 69,215 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 149,9197					5 247,19
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					4 751,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2076					20,76
		Razem koszty bezpośrednie 10 019,63				5 247,19	4 772,44
		Razem z narzutami 10 019,63			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
207	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.3. 06 0411-08 4 analogia 1+1+1+1 szt. 4.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 4,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 27,6160					966,56
		Razem koszty bezpośrednie 966,56				966,56	
		Razem z narzutami 966,56			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
208	**KNR 0-19**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV d.3. 07 1023-05 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.50*0.70 m2 0.350	m2		2 428,00	131,95	2 296,05
		obmiar = 0,350 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,3195					46,18
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					802,42
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0119					1,19
		Razem koszty bezpośrednie 849,80				46,18	803,62
		Razem z narzutami 849,80			**2 428,00**		
		Cena jednostkowa 2 428,00				131,95	2 296,05
209	**KNR 0-19**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z d.3. 07 1023-11 obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.45*2.05*2 m2 5.945	m2		2 428,00	131,95	2 296,05
		obmiar = 5,945 m2					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 22,4126					784,44
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					13 629,74
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2027					20,27
		Razem koszty bezpośrednie 14 434,46				784,44	13 650,02
		Razem z narzutami 14 434,46			**2 428,00**		
		Cena jednostkowa 2 428,00				131,95	2 296,05

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
210	**KNR 4-01**	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł ze- d.3. 07 0321-01 wnętrznych - parapet aluminiowy gięty lakierowany 1+2 szt. 3.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty	szt.		241,64	241,64		
		obmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 20,7120						724,92
		Razem koszty bezpośrednie 724,92				724,92		
		Razem z narzutami 724,92			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
211	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.3. 07 0320-03 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 8,200 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 56,6128						1 981,45
		Razem koszty bezpośrednie 1 981,45				1 981,45		
		Razem z narzutami 1 981,45			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
212	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.3. 07 0320-03 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845	m2		241,64	241,64		
		obmiar = 9,635 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 66,5200						2 328,20
		Razem koszty bezpośrednie 2 328,20				2 328,20		
		Razem z narzutami 2 328,20			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
213	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.3. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 5 cięciem wentylacyjnym, spód drzwi zabezpiec	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 15,990 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 34,6343						1 212,20
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						1 097,73
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0480						4,80
		Razem koszty bezpośrednie 2 314,73				1 212,20		1 102,53
		Razem z narzutami 2 314,73			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95
214	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.3. 07 1009-06 5 analogia 1.50*0.80*3 m2 3.600	m2		144,76	75,81		68,95
		obmiar = 3,600 m2						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 7,7976						272,92
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						247,14
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0108						1,08
		Razem koszty bezpośrednie 521,14				272,92		248,22
		Razem z narzutami 521,14			**144,76**			
		Cena jednostkowa 144,76				75,81		68,95

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
215	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.3. 07 1215-02 0.2 m2 8 szt. 8.000	szt.		144,76	75,81	68,95
		obmiar = 8,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 17,3280					606,48
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					549,21
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0240					2,40
		Razem koszty bezpośrednie 1 158,09				606,48	551,61
		Razem z narzutami 1 158,09			**144,76**		
		Cena jednostkowa 144,76				75,81	68,95
216	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.3. 07 0156-01 5 analogia 2+2+1+1 szt. 6.000	szt.		447,77		447,77
		obmiar = 6,000 szt.					
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 686,62
		Razem koszty bezpośrednie 2 686,62					2 686,62
		Razem z narzutami 2 686,62			**447,77**		
		Cena jednostkowa 447,77					447,77
217	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.3. 07 0919-20 9 szt. 9.000	szt.		241,64	241,64	
		obmiar = 9,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 62,1360					2 174,76
		Razem koszty bezpośrednie 2 174,76				2 174,76	
		Razem z narzutami 2 174,76			**241,64**		
		Cena jednostkowa 241,64				241,64	
218	**KNR 4-02**	Demontaż zlewu d.3. 01 0235-03 1 kpl. 1.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 1,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0050					0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00	0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
219	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.3. 01 0235-06 2+2+1+7 kpl. 12.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 12,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 4,1143					144,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0600					6,00
		Razem koszty bezpośrednie 150,00				144,00	6,00
		Razem z narzutami 150,00			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
220	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.3. 01 0235-08 2+2+1 kpl. 5.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 5,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,7143					60,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0250					2,50	
		Razem koszty bezpośrednie 62,50				60,00		2,50
		Razem z narzutami 62,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
221	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.3. 01 0235-01 2+2 kpl. 4.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 4,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,3714					48,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0200					2,00	
		Razem koszty bezpośrednie 50,00				48,00		2,00
		Razem z narzutami 50,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
222	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.3. 01 0235-07 3 kpl. 3.000	kpl.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 3,000 kpl.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 1,0286					36,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0150					1,50	
		Razem koszty bezpośrednie 37,50				36,00		1,50
		Razem z narzutami 37,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
223	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.3. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 25.00 m 25.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 25,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 8,5714					300,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1250					12,50	
		Razem koszty bezpośrednie 312,50				300,00		12,50
		Razem z narzutami 312,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
224	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.3. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 30.00 m 30.000	m		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 30,000 m						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 10,2857					360,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,1500					15,00	
		Razem koszty bezpośrednie 375,00				360,00		15,00
		Razem z narzutami 375,00			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
225	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.3. 01 0234-02 50 mm 3 szt. 3.000	szt.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 3,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,0286					36,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0150					1,50
		Razem koszty bezpośrednie 37,50				36,00	1,50
		Razem z narzutami 37,50			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
226	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.3. 09 0202-09 instalacją kanalizacji 6 analogia 6 kpl 6.000	kpl.		12,50	12,00	0,50
		obmiar = 6,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,0571					72,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,0300					3,00
		Razem koszty bezpośrednie 75,00				72,00	3,00
		Razem z narzutami 75,00			**12,50**		
		Cena jednostkowa 12,50				12,00	0,50
227	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-04 niem metodą wciskową 12.00 m 12.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 12,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 6,9840					244,44
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 303,68
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,8148					81,48
		Razem koszty bezpośrednie 1 629,60				244,44	1 385,16
		Razem z narzutami 1 629,60			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
228	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-04 niem metodą wciskową 20.00 m 20.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 20,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 11,6400					407,40
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 172,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,3580					135,80
		Razem koszty bezpośrednie 2 716,00				407,40	2 308,60
		Razem z narzutami 2 716,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
229	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-03 niem metodą wciskową 15.00 m 15.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 15,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 8,7300					305,55
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 629,60
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,0185					101,85
		Razem koszty bezpośrednie 2 037,00				305,55	1 731,45
		Razem z narzutami 2 037,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
230	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.3. 09 0205-02 wciskową Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Pod	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 35,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 20,3700					712,95
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					3 802,40
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 2,3765					237,65
		Razem koszty bezpośrednie 4 753,00				712,95	4 040,05
		Razem z narzutami 4 753,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
231	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 4,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,3280					81,48
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					434,56
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2716					27,16
		Razem koszty bezpośrednie 543,20				81,48	461,72
		Razem z narzutami 543,20			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
232	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 4,000 kpl.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,3280					81,48
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					434,56
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,2716					27,16
		Razem koszty bezpośrednie 543,20				81,48	461,72
		Razem z narzutami 543,20			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
233	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
234	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.3. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 6 szt. 6.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 6,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,2160						7,56
		Razem koszty bezpośrednie 7,56				7,56		
		Razem z narzutami 7,56			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
235	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.3. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 5 szt. 5.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 5,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1800						6,30
		Razem koszty bezpośrednie 6,30				6,30		
		Razem z narzutami 6,30			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
236	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - haczyki d.3. 09 1015-04 6 analogia 4 szt. 4.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 4,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,1440						5,04
		Razem koszty bezpośrednie 5,04				5,04		
		Razem z narzutami 5,04			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
237	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - przegroda pisuarowa d.3. 09 1015-04 6 analogia 1 szt. 1.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,0360						1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26		
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
238	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.3. 09 1015-04 dzie fazowane 6 analogia 11 szt. 11.000	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 11,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,3960						13,86
		Razem koszty bezpośrednie 13,86				13,86		
		Razem z narzutami 13,86			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
239	**KNR 4-02** d.3. 09 0111-03	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągową 7 analogia 1 szt. 1,000	szt.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0050						0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00		0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
240	**KNR 4-02** d.3. 09 0111-03	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągową 7 analogia 1 szt. 1,000	szt.		12,50	12,00		0,50
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,3429					12,00	
		-- S --						
		* Sprzęt m-g 0,0050						0,50
		Razem koszty bezpośrednie 12,50				12,00		0,50
		Razem z narzutami 12,50			**12,50**			
		Cena jednostkowa 12,50				12,00		0,50
241	**KNR 4-01** d.3. 01 0208-04	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 7 analogia 12 szt. 12,000	szt.		241,64	241,64		
		obmiar = 12,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 82,8480					2 899,68	
		Razem koszty bezpośrednie 2 899,68				2 899,68		
		Razem z narzutami 2 899,68			**241,64**			
		Cena jednostkowa 241,64				241,64		
242	**KNR 0-31** d.3. 09 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1,000	kpl.		126,44			126,44
		obmiar = 1,000 kpl.						
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						126,44
		Razem koszty bezpośrednie 126,44						126,44
		Razem z narzutami 126,44			**126,44**			
		Cena jednostkowa 126,44						126,44
243	**KNR 0-31** d.3. 09 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa poz.408+poz.409+poz.410+poz.411 m 200,000	m		126,44			126,44
		obmiar = 200,000 m						
		-- M --						
		* Materiały zł 1,0000						25 288,00
		Razem koszty bezpośrednie 25 288,00						25 288,00
		Razem z narzutami 25 288,00			**126,44**			
		Cena jednostkowa 126,44						126,44

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
244	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.3. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.408+poz.409)*0.6 m 84.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 84,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 11,5680					404,88
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					2 157,12
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 1,3524					135,24
		Razem koszty bezpośrednie 2 697,24				404,88	2 292,36
		Razem z narzutami 2 697,24			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
245	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.408+poz.409)*0.4 m 56.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 56,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 7,7120					269,92
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					1 438,08
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,9016					90,16
		Razem koszty bezpośrednie 1 798,16				269,92	1 528,24
		Razem z narzutami 1 798,16			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
246	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_p	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 4,1314					144,60
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					770,40
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4830					48,30
		Razem koszty bezpośrednie 963,30				144,60	818,70
		Razem z narzutami 963,30			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
247	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna poz.422 m 30.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 30,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 4,1314					144,60
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					770,40
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,4830					48,30
		Razem koszty bezpośrednie 963,30				144,60	818,70
		Razem z narzutami 963,30			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S
248	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.3. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 7 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m		32,11	4,82	27,29
		obmiar = 10,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,3771					48,20
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					256,80
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 0,1610					16,10
		Razem koszty bezpośrednie 321,10				48,20	272,90
		Razem z narzutami 321,10			**32,11**		
		Cena jednostkowa 32,11				4,82	27,29
249	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.3. 09 0404-02 niemieszkalnych 50.00 m 50.000	m		135,80	20,37	115,43
		obmiar = 50,000 m					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 29,1000					1 018,50
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					5 432,00
		-- S --					
		* Sprzęt m-g 3,3950					339,50
		Razem koszty bezpośrednie 6 790,00				1 018,50	5 771,50
		Razem z narzutami 6 790,00			**135,80**		
		Cena jednostkowa 135,80				20,37	115,43
250	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.3. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.445 szt. 11.000	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 11,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 2,4577					86,02
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					86,13
		Razem koszty bezpośrednie 172,15				86,02	86,13
		Razem z narzutami 172,15			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83
251	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.3. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 10 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.446 sz	szt.		15,65	7,82	7,83
		obmiar = 5,000 szt.					
		-- R --					
		* Robocizna r-g 1,1171					39,10
		-- M --					
		* Materiały zł 1,0000					39,15
		Razem koszty bezpośrednie 78,25				39,10	39,15
		Razem z narzutami 78,25			**15,65**		
		Cena jednostkowa 15,65				7,82	7,83

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M	S
252	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,0360						1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26		
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		
253	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.		1,26	1,26		
		obmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
		* Robocizna r-g 0,0360						1,26
		Razem koszty bezpośrednie 1,26				1,26		
		Razem z narzutami 1,26			**1,26**			
		Cena jednostkowa 1,26				1,26		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Kosztjedn.	R	M S

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa	R+M+S	R	M	S
1	Kosztorys	1 259 830,05	917 375,68	338 279,07	4 175,30
	RAZEM koszty bezpośrednie	**1 259 830,05**	**917 375,68**	**338 279,07**	**4 175,30**

Robocizna (R)	917 375,68 zł
Materiały (M)	338 279,07 zł
Sprzęt (S)	4 175,30 zł
Razem koszty bezpośrednie (R+M+S)	**1 259 830,05 zł**

Koszty pośrednie [Kp] 70.0% od (R+S)	645 085,68 zł
Zysk [Z] 12.0% od (R+S+Kp)	187 996,40 zł

RAZEM NETTO	**2 092 912,13 zł**
VAT [23.0%]	481 369,79 zł
OGÓŁEM BRUTTO	**2 574 281,92 zł**

Słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 92/100