KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : 06. Zał. nr 2 do SWZ - Przedmiar robót (1)

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

ADRES INWESTORA :

WYKONAWCA ROBÓT : KLONEKS

ADRES WYKONAWCY : 49-300 Brzeg

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 02.2026

Stawka roboczogodziny : 35.00 zł

Poziom cen : I kwartał 2026 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.0% R+S
Zysk [Z]	12.0% (R+Kp(R)+S+Kp(S))
VAT [V]	23.0% (R+M+S+Kp+Z)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	**2 092 912,13 zł**
Podatek VAT :	481 369,79 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	**2 574 281,92 zł**

Słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 92/100

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M

WYKONAWCA : **INWESTOR :**

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2026

Dokument został opracowany przy pomocy programu
kosztorysAI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M

1 Kosztorys

1	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do obmiar = 29.000 szt. **-- R --** 1* Robocizna *6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*	szt. r-g	 200.22	 7 007.56		
		Razem koszty bezpośrednie:	7 007.56	7 007.56	0.00	0.00	
		Razem z narzutami:	**7 007.56**	**241.64**			
		Cena jednostkowa:	241.64	241.64	0.00	0.00	
2	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych d.1. 01 0354-12 1.50*2 m 3.000 1.50 m 1.500 obmiar = 4.500 m **-- R --** 1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	m r-g	 31.07	 1 087.38		
		Razem koszty bezpośrednie:	1 087.38	1 087.38	0.00	0.00	
		Razem z narzutami:	**1 087.38**	**241.64**			
		Cena jednostkowa:	241.64	241.64	0.00	0.00	
3	**KNR 9-29**	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie d.1. 01 0103-01 pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 1 analogia wraz z okładzinami (1.52+1.16)*3. obmiar = 10.416 m2 **-- R --** 1* Robocizna *0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g* **-- M --** 1* Materiały **-- S --** 1* Sprzęt	m2 r-g zł m-g	 7.44 1.0000 0.0521	 260.40 1 874.88 5.21		
		Razem koszty bezpośrednie:	2 140.49	260.40	1 874.88	5.21	
		Razem z narzutami:	**2 140.49**	**205.50**			
		Cena jednostkowa:	205.50	25.00	180.00	0.50	
4	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.1. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami (0.25+0.35)*3.1 obmiar = 10.405 m2 **-- R --** 1* Robocizna *0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g* **-- M --** 1* Materiały **-- S --** 1* Sprzęt	m2 r-g zł m-g	 7.43 1.0000 0.0520	 260.12 1 872.90 5.20		
		Razem koszty bezpośrednie:	2 138.23	260.12	1 872.90	5.20	
		Razem z narzutami:	**2 138.23**	**205.50**			
		Cena jednostkowa:	205.50	25.00	180.00	0.50	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
5	**KNR 9-29**	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni d.1. 01 0101-01 rozbiórki do 5 m2 - po skutych płytkach 1 analogia (3.00+1.60)*2.05 m2 9.430 (1.40+2.95)*2.05 m2 8.918	m2				
		obmiar = 18.348 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	13.11	458.70		
		*0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 302.64		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0917	9.17		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 770.51	458.70	3 302.64	9.17		
		Razem z narzutami: 3 770.51	**205.50**				
		Cena jednostkowa: 205.50	25.00	180.00	0.50		
6	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianek działowych sanitarnych d.1. 01 0427-05 (1.22*2+1.08)*2.00 m2 7.040	m2				
		obmiar = 7.040 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	48.60	1 701.15		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 701.15	1 701.15	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 701.15	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
7	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.1. 01 0819-15 (6.15*2+3.00*2)*2.10 m2 38.430 -(0.80*2.00+1.45*2.05) m2 -4.573 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (2.95*2+1.40*2)*2.10 m2 18.270 -(0.80*2.00+	m2				
		obmiar = 123.181 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	850.44	29 765.46		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 29 765.46	29 765.46	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 29 765.46	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
8	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.1. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.7 m2 123.181	m2				
		obmiar = 123.181 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	850.44	29 765.46		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 29 765.46	29 765.46	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 29 765.46	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
9	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.1. 01 1202-08 łogi do 5 m2 ściany (6.15*2+3.00*2)*(3.15-2.10) m2 19.215 (2.95*2+1.40*2)*(3.15-2.10) m2 9.135 (6.15*2+2.30*2)*(3	m2				
		obmiar = 107.250 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	740.45	25 915.89		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 25 915.89	25 915.89	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 25 915.89	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
10	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.1. 01 0811-07 4.40*1.45+3.00*1.75+0.40*0.85 m2 11.970 2.95*1.40+0.40*0.85 m2 4.470 6.15*2.30 m2 14.145 3.70*1.20+2.50*2.45 m2 10.565	m2				
		obmiar = 41.150 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	284.10	9 943.49		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 9 943.49	9 943.49	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 9 943.49	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
11	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.1. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 0.45*2.05*4 m2 3.690 0.30*2.05*6 m2 3.690	m2				
		obmiar = 7.380 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	50.95	1 783.30		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 783.30	1 783.30	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 783.30	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
12	**KNR 4-01**	Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego - posze- d.1. 01 0347-02 rzenie otworu 1 analogia Krotność = 2 2.05*4 m 8.200	m				
		obmiar = 8.200 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	56.61	1 981.45		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 981.45	1 981.45	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 981.45	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
13	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, wentylatorów d.1. 01 0354-13 1+1 szt. 2.000 1 szt. 1.000 4 szt. 4.000	szt.				
		obmiar = 7.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	48.33	1 691.48		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 691.48	1 691.48	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 691.48	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
14	**KNR 4-01**	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach d.1. 01 0211-03 poz.10 m2 41.150	m2				
		obmiar = 41.150 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	284.10	9 943.49		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 9 943.49	9 943.49	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 9 943.49	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
15	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.1. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 15.00 m 15.000	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	103.56	3 624.60		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 624.60	3 624.60	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 624.60	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
16	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.1. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 15.00 m 15.000	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	103.56	3 624.60		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 624.60	3 624.60	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 624.60	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
17	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.1. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 10.00 m 10.000	m				
		obmiar = 10.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	69.04	2 416.40		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 416.40	2 416.40	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 416.40	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
18	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.1. 01 0106-04 poz.1*0.10 m3 2.900 poz.2*0.10*0.25 m3 0.113 poz.3*0.12 m3 1.250 poz.4*0.05 m3 0.520 poz.5*0.02 m3 0.367 poz.6*0.03 m3 0.211 poz.7*0.05 m3 6.1	m3				
		obmiar = 18.285 m3					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m3 * 35.00 zł/r-g*	r-g	126.24	4 418.39		
		Razem koszty bezpośrednie: 4 418.39	4 418.39	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 4 418.39	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
19	**KNR 4-01**	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- gniazd	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*	r-g	20.71	724.92		
		Razem koszty bezpośrednie: 724.92	724.92	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 724.92	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
20	**KNR 4-01**	Podlewka, poduszka betonowa grubości 10 cm pod belki nadprożowe d.1. 02 0206-03 3 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	20.71	724.92		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 724.92	724.92	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 724.92	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
21	**KNR 4-01**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd d.1. 02 0313-02 dla belek 0.15*0.10*2.70*2 m3 0.081	m3				
		obmiar = 0.081 m3					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.56	19.57		
		*6.9040 r-g/m3 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 19.57	19.57	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 19.57	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
22	**KNR 4-01**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- d.1. 02 0313-04 sadzenie belek stalowych (dobór kształtownika przez uprawnionego pro- 2 jektanta branzy konstrukcyjnej na bazie	m				
		obmiar = 5.400 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	37.28	1 304.86		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 304.86	1 304.86	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 304.86	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
23	**KNR 7-12**	Czyszczenie i odtłuszczanie belek stalowych i malowanie pędzlem farba- d.1. 02 0101-01 + mi do gruntowania miniowymi 2 KNR 7-12 KNR 7-12 poz.22*(0.16*2+0.06*4) m2 3.024	m2				
		obmiar = 3.024 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	15.55	544.32		
		*5.1429 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 570.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1512	15.12		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 129.84	544.32	2 570.40	15.12		
		Razem z narzutami: 3 129.84	**1 035.00**				
		Cena jednostkowa: 1 035.00	180.00	850.00	5.00		
24	**KNR 4-06**	Skręcanie połączeń śrubami - połączenie belek śrubami M12 kl. 5,8 d.1. 02 0112-01 8 szt. 8.000	szt.				
		obmiar = 8.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	8.00	280.00		
		*1.0000 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 440.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1200	12.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 732.00	280.00	1 440.00	12.00		
		Razem z narzutami: 1 732.00	**216.50**				
		Cena jednostkowa: 216.50	35.00	180.00	1.50		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
25	**KNR 0-40**	Uszczelnienie i wypełnienie szczelin między wykutym otworem i kształtow- d.1. 02 0110-01 nikiem zaprawą wypełniającą poz.22 m 5.400	m				
		obmiar = 5.400 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.39	13.50		
		*0.0714 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	18.90		
		Razem koszty bezpośrednie: 32.40	13.50	18.90	0.00		
		Razem z narzutami: 32.40	**6.00**				
		Cena jednostkowa: 6.00	2.50	3.50	0.00		
26	**KNR 4-01**	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach i ściankach belek d.1. 02 0703-03 poz.22 m 5.400	m				
		obmiar = 5.400 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	37.28	1 304.86		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 304.86	1 304.86	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 304.86	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
27	**KNR 4-01**	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą d.1. 02 0704-03 cementową poz.28*0.45 m2 2.430	m2				
		obmiar = 2.430 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	16.78	587.19		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 587.19	587.19	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 587.19	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
28	**KNR 9-29**	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i d.1. 04 0306-01 przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o 3 grubości do 12,5 mm poz.5 m2 18.348	m2				
		obmiar = 18.348 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	13.11	458.70		
		*0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 302.64		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0917	9.17		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 770.51	458.70	3 302.64	9.17		
		Razem z narzutami: 3 770.51	**205.50**				
		Cena jednostkowa: 205.50	25.00	180.00	0.50		
29	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2				
		obmiar = 30.000 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	64.98	2 274.30		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 059.53		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0900	9.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 4 342.83	2 274.30	2 059.53	9.00		
		Razem z narzutami: 4 342.83	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
30	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.1. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 4 niem siatką cięto-ciągnioną poz.15+poz.16 m obmiar = 30.000 m	m				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	207.12	7 249.20		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 249.20	7 249.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7 249.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
31	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.1. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 4 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p obmiar = 123.181 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	850.44	29 765.46		
		Razem koszty bezpośrednie: 29 765.46	29 765.46	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 29 765.46	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
32	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.1. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 4 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 obmiar = 48.564 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	335.29	11 735.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 11 735.00	11 735.00	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 11 735.00	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
33	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.1. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05)*2 m 10.200 (1.00+2*2.05) m 5.100 obmiar = 15.300 m	m				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	105.63	3 697.09		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 697.09	3 697.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 697.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
34	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.1. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 3.30*3.15-0.90*2.00*2 m2 6.795 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 (1.20+2.00)*3.10-0.90*2.0 obmiar = 16.895 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	116.64	4 082.51		
		Razem koszty bezpośrednie: 4 082.51	4 082.51	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 4 082.51	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
35	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.1. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 4 analogia (6.15*2+3.00*2)*(3.15-2.05) m2 20.130 (2.95*2+1.40*2	m2				
		obmiar = 69.115 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	149.70	5 239.61		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 744.81		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2073	20.73		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 005.16	5 239.61	4 744.81	20.73		
		Razem z narzutami: 10 005.16	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
36	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.1. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 4 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2.płytek dla ich zl	m2				
		obmiar = 14.510 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	31.43	1 100.00		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	996.13		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0435	4.35		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 100.48	1 100.00	996.13	4.35		
		Razem z narzutami: 2 100.48	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
37	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.1. 04 2009-04 wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.39A m2 40.470	m2				
		obmiar = 40.470 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	87.66	3 068.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 778.31		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1214	12.14		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 858.48	3 068.03	2 778.31	12.14		
		Razem z narzutami: 5 858.48	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
38	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.1. 04 2009-02 wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.42 m2 69.115	m2				
		obmiar = 69.115 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	149.70	5 239.61		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 744.81		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2073	20.73		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 005.16	5 239.61	4 744.81	20.73		
		Razem z narzutami: 10 005.16	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
39	**KNR 2-02**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych d.1. 05 0829-11 przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 4 analogia waną z ułożeniem silikonów poz.48 m2	m2				
		obmiar = 126.355 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	273.68	9 578.97		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	8 674.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3791	37.91		
		Razem koszty bezpośrednie: 18 291.28	9 578.97	8 674.40	37.91		
		Razem z narzutami: 18 291.28	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
40	**KNR 2-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - d.1. 08 1505-03 podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.41 m2 16.895 poz.43 m2 14.510 poz.44 m2 109.585	m2				
		obmiar = 140.990 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	305.38	10 688.45		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	9 679.10		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4230	42.30		
		Razem koszty bezpośrednie: 20 409.85	10 688.45	9 679.10	42.30		
		Razem z narzutami: 20 409.85	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
41	**KNR 2-02**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso- d.1. 08 1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 4 dalsze malowanie poz.53 m2 140.990	m2				
		obmiar = 140.990 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	305.38	10 688.45		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	9 679.10		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4230	42.30		
		Razem koszty bezpośrednie: 20 409.85	10 688.45	9 679.10	42.30		
		Razem z narzutami: 20 409.85	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
42	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.1. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 4 uw.p.tab. strony korytarza (3.30-0.90*2)*1.50 m2 2.	m2				
		obmiar = 5.700 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	39.35	1 377.35		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 377.35	1 377.35	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 377.35	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
43	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.1. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85	2 899.68		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
44	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.1. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.39A m2 40.470	m2				
		obmiar = 40.470 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	87.66	3 068.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 778.31		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1214	12.14		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 858.48	3 068.03	2 778.31	12.14		
		Razem z narzutami: 5 858.48	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
45	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.1. 06 1106-07 lową poz.57 m2 40.470	m2				
		obmiar = 40.470 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	87.66	3 068.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 778.31		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1214	12.14		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 858.48	3 068.03	2 778.31	12.14		
		Razem z narzutami: 5 858.48	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
46	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.1. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 5 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2				
		obmiar = 40.470 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	87.66	3 068.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 778.31		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1214	12.14		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 858.48	3 068.03	2 778.31	12.14		
		Razem z narzutami: 5 858.48	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
47	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.1. 06 0411-08 5 analogia 2 szt. 2.000 1 szt. 1.000 2 szt. 2.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	34.52	1 208.20		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 208.20	1 208.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 208.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
48	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.1. 07 0320-03 1.00*2.05*2 m2 4.100 1.00*2.05*1 m2 2.050	m2				
		obmiar = 6.150 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	42.46	1 486.09		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 486.09	1 486.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 486.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
49	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.1. 07 0320-03 0.90*2.05*2 m2 3.690 0.90*2.05*1 m2 1.845 0.90*2.05*3 m2 5.535	m2				
		obmiar = 11.070 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	76.43	2 674.95		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 674.95	2 674.95	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 674.95	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
50	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.1. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 6 cięciem wentylacyjnym poz.67 m2 6.150 poz.6	m2				
		obmiar = 17.220 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	37.30	1 305.45		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 182.17		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0517	5.17		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 492.78	1 305.45	1 182.17	5.17		
		Razem z narzutami: 2 492.78	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
51	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.1. 07 1009-06 (1.20+1.50)*0.80 m2 2.160 1.50*0.80 m2 1.200	m2				
		obmiar = 3.360 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	7.28	254.72		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	230.67		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0101	1.01		
		Razem koszty bezpośrednie: 486.40	254.72	230.67	1.01		
		Razem z narzutami: 486.40	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
52	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.1. 07 1215-02 0.2 m2 2+1+4 szt. 7.000	szt.				
		obmiar = 7.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	15.16	530.67		
		*2.1660 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	480.56		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0210	2.10		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 013.33	530.67	480.56	2.10		
		Razem z narzutami: 1 013.33	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
53	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.1. 07 0156-01 6 analogia 2+1 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 343.31		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 343.31	0.00	1 343.31	0.00		
		Razem z narzutami: 1 343.31	**447.77**				
		Cena jednostkowa: 447.77	0.00	447.77	0.00		
54	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.1. 07 0919-20 12 szt. 12.000	szt.				
		obmiar = 12.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85	2 899.68		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
55	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.1. 01 0235-06 2+1+2 kpl. 5.000	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.71	60.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250	2.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00	0.00	2.50		
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
56	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.1. 01 0235-08 2+1+2 kpl. 5.000	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.71	60.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250	2.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00	0.00	2.50		
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
57	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.1. 01 0235-07 1+1 kpl. 2.000	kpl.				
		obmiar = 2.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.69	24.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0100	1.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 25.00	24.00	0.00	1.00		
		Razem z narzutami: 25.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
58	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.1. 01 0235-01 1+1 kpl. 2.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem spec. wa te	kpl.				
		obmiar = 2.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.69	24.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0100	1.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 25.00	24.00	0.00	1.00		
		Razem z narzutami: 25.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
59	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.1. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 30.00 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	10.29	360.00		
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1500	15.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 375.00	360.00	0.00	15.00		
		Razem z narzutami: 375.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
60	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.1. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 20.00 m 20.000	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	6.86	240.00		
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1000	10.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 250.00	240.00	0.00	10.00		
		Razem z narzutami: 250.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
61	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.1. 01 0234-02 50 mm 1+1+1 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.03	36.00		
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0150	1.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 37.50	36.00	0.00	1.50		
		Razem z narzutami: 37.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
62	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.1. 09 0202-09 instalacją kanalizacji w piwnicy 7 analogia 4 kpl 4.000	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.37	48.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0200	2.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 50.00	48.00	0.00	2.00		
		Razem z narzutami: 50.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
63	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-04 wciskową wraz z przejściem przez strop i włączeniem na następnej kon- 7 dygnacji powyżej posadzki 9.00 m 9.0	m				
		obmiar = 9.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	5.24	183.33		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	977.76		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.6111	61.11		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 222.20	183.33	977.76	61.11		
		Razem z narzutami: 1 222.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
64	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-04 wciskową wraz z przejściem przez strop i włączeniem na następnej kon- 7 dygnacji powyżej posadzki 15.00 m 15	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	8.73	305.55		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 629.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.0185	101.85		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 037.00	305.55	1 629.60	101.85		
		Razem z narzutami: 2 037.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
65	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-03 wciskową 10.00 m 10.000	m				
		obmiar = 10.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	5.82	203.70		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 086.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.6790	67.90		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 358.00	203.70	1 086.40	67.90		
		Razem z narzutami: 1 358.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
66	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.1. 09 0205-02 wciskową 20.00 m 20.000	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	11.64	407.40		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 172.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.3580	135.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 716.00	407.40	2 172.80	135.80		
		Razem z narzutami: 2 716.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
67	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.91	101.85		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	543.20		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3395	33.95		
		Razem koszty bezpośrednie: 679.00	101.85	543.20	33.95		
		Razem z narzutami: 679.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
68	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.91	101.85		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	543.20		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3395	33.95		
		Razem koszty bezpośrednie: 679.00	101.85	543.20	33.95		
		Razem z narzutami: 679.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
69	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - 2 ściany i d.1. 09 0123-01 drzwi 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2.61		
		Razem koszty bezpośrednie: 2.61	0.00	2.61	0.00		
		Razem z narzutami: 2.61	**2.61**				
		Cena jednostkowa: 2.61	0.00	2.61	0.00		
70	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - drzwi d.1. 09 0123-01 przesuwne 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2.61		
		Razem koszty bezpośrednie: 2.61	0.00	2.61	0.00		
		Razem z narzutami: 2.61	**2.61**				
		Cena jednostkowa: 2.61	0.00	2.61	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
71	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18		6.30	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
72	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.1. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18		6.30	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
73	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.1. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18		6.30	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
74	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.1. 09 1015-04 dzie fazowane 7 analogia 2+1+2 szt. 5.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmi	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18		6.30	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
75	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnętrzną instalacją wodociągo- d.1. 09 0111-03 wą w piwnicy z montażem zaworu odcinającego 8 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00		0.00	0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
76	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnętrzną instalacją wodociągową d.1. 09 0111-03 w piwnicy z montażem zaworu odcinającego 8 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34	12.00		
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050	0.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00	0.00	0.50		
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
77	**KNR 4-01**	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm d.1. 09 0208-04 dla instalacji 8 analogia 4 szt. 4.000	szt.				
		obmiar = 4.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	27.62	966.56		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 966.56	966.56	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 966.56	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
78	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.1. 09 0116-01 nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	126.44		
		Razem koszty bezpośrednie: 126.44	0.00	126.44	0.00		
		Razem z narzutami: 126.44	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
79	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.1. 09 0116-02 nych - próba wodna ciśnieniowa poz.114+poz.115+poz.116+poz.117 m 110.000	m				
		obmiar = 110.000 m					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	13 908.40		
		Razem koszty bezpośrednie: 13 908.40	0.00	13 908.40	0.00		
		Razem z narzutami: 13 908.40	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
80	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.1. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.114+poz.115)*0.6 m 39.000	m				
		obmiar = 39.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	5.37	187.98		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 001.52		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.6279	62.79		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 252.29	187.98	1 001.52	62.79		
		Razem z narzutami: 1 252.29	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
81	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.114+poz.115)*0.4 m 26.000	m				
		obmiar = 26.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	3.58	125.32		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	667.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4186	41.86		
		Razem koszty bezpośrednie: 834.86	125.32	667.68	41.86		
		Razem z narzutami: 834.86	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
82	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła (poz.116+poz.117)/2 m 22.500	m				
		obmiar = 22.500 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	3.10	108.45		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	577.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3623	36.23		
		Razem koszty bezpośrednie: 722.48	108.45	577.80	36.23		
		Razem z narzutami: 722.48	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
83	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.1. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna poz.128 m 22.500	m				
		obmiar = 22.500 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	3.10	108.45		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	577.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3623	36.23		
		Razem koszty bezpośrednie: 722.48	108.45	577.80	36.23		
		Razem z narzutami: 722.48	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
84	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.1. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 8 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m				
		obmiar = 10.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.38	48.20		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	256.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1610	16.10		
		Razem koszty bezpośrednie: 321.10	48.20	256.80	16.10		
		Razem z narzutami: 321.10	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
85	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.1. 09 0404-02 niemieszkalnych 40.00 m 40.000	m				
		obmiar = 40.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	23.28	814.80		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 345.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	2.7160	271.60		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 432.00	814.80	4 345.60	271.60		
		Razem z narzutami: 5 432.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
86	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.1. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.148 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.12	39.10		
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	39.15		
		Razem koszty bezpośrednie: 78.25	39.10	39.15	0.00		
		Razem z narzutami: 78.25	**15.65**				
		Cena jednostkowa: 15.65	7.82	7.83	0.00		
87	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.1. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 11 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.149 sz	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.12	39.10		
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	39.15		
		Razem koszty bezpośrednie: 78.25	39.10	39.15	0.00		
		Razem z narzutami: 78.25	**15.65**				
		Cena jednostkowa: 15.65	7.82	7.83	0.00		
88	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04	1.26		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
89	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04	1.26		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
90	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do	szt.				
		obmiar = 7.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	48.33	1 691.48		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 691.48	1 691.48	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 691.48	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
91	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko d.2. 01 0354-12 1.45*3 m 4.350	m				
		obmiar = 4.350 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	30.03	1 051.13		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 051.13	1 051.13	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 051.13	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
92	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.2. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami (0.27+0.65)*5.6	m2				
		obmiar = 21.870 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	15.62	546.75		
		*0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 936.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1094	10.94		
		Razem koszty bezpośrednie: 4 494.29	546.75	3 936.60	10.94		
		Razem z narzutami: 4 494.29	**205.50**				
		Cena jednostkowa: 205.50	25.00	180.00	0.50		
93	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianek działowych sanitarnych d.2. 01 0427-05 (1.46*2+2.06)*2.10 m2 10.458	m2				
		obmiar = 10.458 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	72.20	2 527.07		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 527.07	2 527.07	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 527.07	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
94	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- d.2. 01 0348-03 piennej wraz z okładzinami 3.05*3.10-0.90*2.00 m2 7.655 (3.05+2.20+1.60*2)*3.10-(0.80*2.00*2+0.90*2.00) m2 21.195	m2				
		obmiar = 28.850 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	199.18	6 971.31		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6 971.31	6 971.31	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 6 971.31	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
95	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.2. 01 0819-15 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+1.45*1.05) m2 -3.123 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+	m2				
		obmiar = 100.831 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	696.14	24 364.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 24 364.80	24 364.80	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 24 364.80	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
96	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.2. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.162 m2 100.831	m2				
		obmiar = 100.831 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	696.14	24 364.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 24 364.80	24 364.80	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 24 364.80	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
97	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o d.2. 01 0702-06 szerokości do 30 cm 2.05*2*2 m 8.200	m				
		obmiar = 8.200 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	56.61	1 981.45		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 981.45	1 981.45	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 981.45	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
98	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.2. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 0.20*2.05 m2 0.410	m2				
		obmiar = 0.410 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	2.83	99.07		
		Razem koszty bezpośrednie: 99.07	99.07	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 99.07	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
99	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.2. 01 1202-08 łogi do 5 m2 (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.10)<ściany> m2 18.600 6.25*3.05<sufit> m2 19.063 (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.10)	m2				
		obmiar = 97.166 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	670.83	23 479.19		
		Razem koszty bezpośrednie: 23 479.19	23 479.19	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 23 479.19	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
100	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.2. 01 0811-07 6.25*3.05+1.00*0.40 m2 19.463 6.25*3.05+1.00*0.40 m2 19.463 1.80*4.80 m2 8.640	m2				
		obmiar = 47.566 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	328.40	11 493.85		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 11 493.85	11 493.85	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 11 493.85	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
101	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwiczek d.2. 01 0354-13 3+3+2 szt. 8.000	szt.				
		obmiar = 8.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	55.23	1 933.12		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 933.12	1 933.12	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 933.12	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
102	**KNR 4-01**	Zerwanie posadzki cementowej/lastykowej - wyrównanie podłoża d.2. 01 0804-07 poz.167 m2 47.566	m2				
		obmiar = 47.566 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	328.40	11 493.85		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 11 493.85	11 493.85	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 11 493.85	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
103	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.2. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 30.00 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	207.12	7 249.20		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 7 249.20	7 249.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7 249.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
104	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.2. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 30.00 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	207.12	7 249.20		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 7 249.20	7 249.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7 249.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
105	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.2. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85	2 899.68		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
106	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.2. 01 0106-04 poz.157*0.10 m3 0.700 poz.158*0.30*0.05 m3 0.065 poz.159*0.05 m3 1.094 poz.160*0.03 m3 0.314 poz.161*0.20 m3 5.770 poz.162*0.05 m3 5.042 poz.1	m3				
		obmiar = 18.727 m3					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	129.29	4 525.19		
		*6.9040 r-g/m3 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 4 525.19	4 525.19	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 4 525.19	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
107	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2				
		obmiar = 50.000 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	108.30	3 790.50		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 432.55		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1500	15.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 238.05	3 790.50	3 432.55	15.00		
		Razem z narzutami: 7 238.05	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
108	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.2. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 3 niem siatką cięto-ciągnioną poz.170+poz.171	m				
		obmiar = 60.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	414.24	14 498.40		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 14 498.40	14 498.40	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 14 498.40	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
109	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.2. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 3 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p	m2				
		obmiar = 100.831 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	696.14	24 364.80		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 24 364.80	24 364.80	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 24 364.80	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
110	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.2. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 3 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m2				
		obmiar = 56.119 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	387.45	13 560.60		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 13 560.60	13 560.60	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 13 560.60	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
111	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.2. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.45*2+2*2.05)*2+(0.70*2+0.	m				
		obmiar = 26.600 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	183.65	6 427.62		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6 427.62	6 427.62	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 6 427.62	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
112	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.2. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.780 1.80*3.10-0.90*2.00 m2 3.78	m2				
		obmiar = 11.340 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	78.29	2 740.20		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 740.20	2 740.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 740.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
113	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.2. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 3 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2.płytek dla ich zl	m2				
		obmiar = 21.856 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	47.34	1 656.90		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 500.44		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0656	6.56		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 163.90	1 656.90	1 500.44	6.56		
		Razem z narzutami: 3 163.90	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
114	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.2. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 3 analogia (6.25*2+3.05*2)*(3.10-2.05)<ściany> m2 19.530 (6.25*	m2				
		obmiar = 52.920 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	114.62	4 011.87		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 633.01		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1588	15.88		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 660.75	4 011.87	3 633.01	15.88		
		Razem z narzutami: 7 660.75	**144.76**				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
115	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.2. 04 2009-04 wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.181A m2 46.766	m2				
		obmiar = 46.766 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	101.30	3 545.33		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 210.53		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1403	14.03		
		Razem koszty bezpośrednie: 6 769.89	3 545.33	3 210.53	14.03		
		Razem z narzutami: 6 769.89	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
116	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.2. 04 2009-02 wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.185 m2 52.920	m2				
		obmiar = 52.920 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	114.62	4 011.87		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 633.01		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1588	15.88		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 660.75	4 011.87	3 633.01	15.88		
		Razem z narzutami: 7 660.75	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
117	**KNR 2-02**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych d.2. 05 0829-11 przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 3 analogia waną z ułożeniem silikonów, w zakresi	m2				
		obmiar = 158.584 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	343.49	12 022.25		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	10 886.95		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4758	47.58		
		Razem koszty bezpośrednie: 22 956.78	12 022.25	10 886.95	47.58		
		Razem z narzutami: 22 956.78	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
118	**KNR 2-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - d.2. 08 1505-03 podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.186+poz.184+poz.183 m2 132.882	m2				
		obmiar = 132.882 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	287.82	10 073.78		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	9 122.48		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3986	39.86		
		Razem koszty bezpośrednie: 19 236.13	10 073.78	9 122.48	39.86		
		Razem z narzutami: 19 236.13	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
119	**KNR 2-02**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso- d.2. 08 1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 3 dalsze malowanie poz.195 m2 132.882	m2				
		obmiar = 132.882 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	287.82	10 073.78		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	9 122.48		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3986	39.86		
		Razem koszty bezpośrednie: 19 236.13	10 073.78	9 122.48	39.86		
		Razem z narzutami: 19 236.13	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
120	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.2. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 3 uw.p.tab. strony korytarza (1.80-0.90)*1.50 m2 1.35	m2				
		obmiar = 4.050 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	27.96	978.64		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 978.64	978.64	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 978.64	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
121	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.2. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85	2 899.68		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
122	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.2. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.167 m2 47.566	m2				
		obmiar = 47.566 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	103.03	3 605.98		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 265.45		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1427	14.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 6 885.70	3 605.98	3 265.45	14.27		
		Razem z narzutami: 6 885.70	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
123	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.2. 06 1106-07 lową poz.199 m2 47.566	m2				
		obmiar = 47.566 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	103.03	3 605.98		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 265.45		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1427	14.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 6 885.70	3 605.98	3 265.45	14.27		
		Razem z narzutami: 6 885.70	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
124	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.2. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 4 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2				
		obmiar = 47.566 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	103.03	3 605.98		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 265.45		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1427	14.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 6 885.70	3 605.98	3 265.45	14.27		
		Razem z narzutami: 6 885.70	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
125	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.2. 06 0411-08 4 analogia 1+1+1 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	20.71	724.92		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 724.92	724.92	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 724.92	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
126	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.2. 07 0320-03 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050	m2				
		obmiar = 6.150 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	42.46	1 486.09		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 486.09	1 486.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 486.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
127	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.2. 07 0320-03 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845	m2				
		obmiar = 9.635 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	66.52	2 328.20		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 328.20	2 328.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 328.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
128	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.2. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 5 cięciem wentylacyjnym, spód drzwi zabezpiec	m2				
		obmiar = 14.145 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	30.64	1 072.33		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	971.07		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0424	4.24		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 047.64	1 072.33	971.07	4.24		
		Razem z narzutami: 2 047.64	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
129	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.2. 07 1009-06 5 analogia 1.50*0.80*3 m2 3.600	m2				
		obmiar = 3.600 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	7.80	272.92		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	247.14		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0108	1.08		
		Razem koszty bezpośrednie: 521.14	272.92	247.14	1.08		
		Razem z narzutami: 521.14	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
130	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.2. 07 1215-02 0.2 m2 6 szt. 6.000	szt.				
		obmiar = 6.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	13.00	454.86		
		*2.1660 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	411.91		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0180	1.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 868.57	454.86	411.91	1.80		
		Razem z narzutami: 868.57	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
131	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.2. 07 0156-01 5 analogia 2+2+1 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 238.85		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 238.85	0.00	2 238.85	0.00		
		Razem z narzutami: 2 238.85	**447.77**				
		Cena jednostkowa: 447.77	0.00	447.77	0.00		
132	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.2. 07 0919-20 14 szt. 14.000	szt.				
		obmiar = 14.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	96.66	3 382.96		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 3 382.96	3 382.96	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 382.96	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
133	**KNR 4-02**	Demontaż zlewu d.2. 01 0235-03 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00		0.00	0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	
134	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.2. 01 0235-06 2+2+1 kpl. 5.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem spec. wa	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.71		60.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250		2.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00		0.00	2.50	
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	
135	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.2. 01 0235-08 2+2+1 kpl. 5.000	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.71		60.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250		2.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00		0.00	2.50	
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	
136	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.2. 01 0235-01 2 kpl. 2.000	kpl.				
		obmiar = 2.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.69		24.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0100		1.00	
		Razem koszty bezpośrednie: 25.00	24.00		0.00	1.00	
		Razem z narzutami: 25.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	
137	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.2. 01 0235-07 1+1 kpl. 2.000	kpl.				
		obmiar = 2.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.69		24.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0100		1.00	
		Razem koszty bezpośrednie: 25.00	24.00		0.00	1.00	
		Razem z narzutami: 25.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
138	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.2. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 15.00 m 15.000	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	5.14		180.00	
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0750		7.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 187.50	180.00	0.00		7.50	
		Razem z narzutami: 187.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
139	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.2. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 20.00 m 20.000	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	6.86		240.00	
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1000		10.00	
		Razem koszty bezpośrednie: 250.00	240.00	0.00		10.00	
		Razem z narzutami: 250.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
140	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.2. 01 0234-02 50 mm 2 szt. 2.000	szt.				
		obmiar = 2.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.69		24.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0100		1.00	
		Razem koszty bezpośrednie: 25.00	24.00	0.00		1.00	
		Razem z narzutami: 25.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
141	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.2. 09 0202-09 instalacją kanalizacji 6 analogia 5 kpl 5.000	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.71		60.00	
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250		2.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00	0.00		2.50	
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
142	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-04 niem metodą wciskową 9.00 m 9.000	m				
		obmiar = 9.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	5.24		183.33	
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000		977.76	
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.6111		61.11	
		Razem koszty bezpośrednie: 1 222.20	183.33	977.76		61.11	
		Razem z narzutami: 1 222.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64		6.79	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
143	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-04 niem metodą wciskową 15.00 m 15.000	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	8.73	305.55		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 629.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.0185	101.85		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 037.00	305.55	1 629.60	101.85		
		Razem z narzutami: 2 037.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
144	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.2. 09 0205-03 niem metodą wciskową 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	6.98	244.44		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 303.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.8148	81.48		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 629.60	244.44	1 303.68	81.48		
		Razem z narzutami: 1 629.60	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
145	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.2. 09 0205-02 wciskową 25.00 m 25.000	m				
		obmiar = 25.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	14.55	509.25		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 716.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.6975	169.75		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 395.00	509.25	2 716.00	169.75		
		Razem z narzutami: 3 395.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
146	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.33	81.48		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	434.56		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2716	27.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 543.20	81.48	434.56	27.16		
		Razem z narzutami: 543.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
147	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.33	81.48		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	434.56		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2716	27.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 543.20	81.48	434.56	27.16		
		Razem z narzutami: 543.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
148	**KNR 0-35**	Kabiny natryskowe do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego - drzwi d.2. 09 0123-01 2 kpl. 2.000	kpl.				
		obmiar = 2.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	5.22		
		Razem koszty bezpośrednie: 5.22	0.00	5.22	0.00		
		Razem z narzutami: 5.22	**2.61**				
		Cena jednostkowa: 2.61	0.00	2.61	0.00		
149	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.				
		obmiar = 4.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.14	5.04		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 5.04	5.04	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 5.04	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
150	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.2. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 3 szt. 3.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.11	3.78		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 3.78	3.78	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3.78	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
151	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.2. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 3 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.11	3.78		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 3.78	3.78	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3.78	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
152	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - haczyki d.2. 09 1015-04 6 analogia 2 szt. 2.000	szt.				
		obmiar = 2.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.07		2.52	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2.52	2.52		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 2.52	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
153	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - przegroda pisuarowa d.2. 09 1015-04 6 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04		1.26	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
154	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.2. 09 1015-04 dzie fazowane 6 analogia 2+1+2 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18		6.30	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30		0.00	0.00	
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26		0.00	0.00	
155	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągo- d.2. 09 0111-03 wą z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00		0.00	0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	
156	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągową d.2. 09 0111-03 z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00		0.00	0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00		0.00	0.50	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
157	**KNR 4-01**	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm d.2. 01 0208-04 dla instalacji 7 analogia 9 szt. 9.000	szt.				
		obmiar = 9.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*	r-g	62.14	2 174.76		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 174.76	2 174.76	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 174.76	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
158	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.2. 09 0116-01 nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	126.44		
		Razem koszty bezpośrednie: 126.44	0.00	126.44	0.00		
		Razem z narzutami: 126.44	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
159	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.2. 09 0116-02 nych - próba wodna ciśnieniowa poz.258+poz.259+poz.260+poz.261 m 120.000	m				
		obmiar = 120.000 m					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	15 172.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 15 172.80	0.00	15 172.80	0.00		
		Razem z narzutami: 15 172.80	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
160	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.2. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.258+poz.259)*0.6 m 48.000	m				
		obmiar = 48.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	6.61	231.36		
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 232.64		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.7728	77.28		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 541.28	231.36	1 232.64	77.28		
		Razem z narzutami: 1 541.28	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
161	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.258+poz.259)*0.4 m 32.000	m				
		obmiar = 32.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	4.41	154.24		
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	821.76		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.5152	51.52		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 027.52	154.24	821.76	51.52		
		Razem z narzutami: 1 027.52	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
162	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła (poz.260+poz.261)/2 m 20.000	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.75	96.40		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	513.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3220	32.20		
		Razem koszty bezpośrednie: 642.20	96.40	513.60	32.20		
		Razem z narzutami: 642.20	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
163	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.2. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_pr	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.75	96.40		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	513.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.3220	32.20		
		Razem koszty bezpośrednie: 642.20	96.40	513.60	32.20		
		Razem z narzutami: 642.20	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
164	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.2. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 7 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m				
		obmiar = 10.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.38	48.20		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	256.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1610	16.10		
		Razem koszty bezpośrednie: 321.10	48.20	256.80	16.10		
		Razem z narzutami: 321.10	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
165	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.2. 09 0404-02 niemieszkalnych 40.00 m 40.000	m				
		obmiar = 40.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	23.28	814.80		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 345.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	2.7160	271.60		
		Razem koszty bezpośrednie: 5 432.00	814.80	4 345.60	271.60		
		Razem z narzutami: 5 432.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
166	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.2. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.292 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.12	39.10		
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	39.15		
		Razem koszty bezpośrednie: 78.25	39.10	39.15	0.00		
		Razem z narzutami: 78.25	**15.65**				
		Cena jednostkowa: 15.65	7.82	7.83	0.00		
167	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.2. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 10 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.293 sz	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.67	23.46		
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	23.49		
		Razem koszty bezpośrednie: 46.95	23.46	23.49	0.00		
		Razem z narzutami: 46.95	**15.65**				
		Cena jednostkowa: 15.65	7.82	7.83	0.00		
168	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04	1.26		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
169	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04	1.26		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
170	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno d.3. 01 0354-03 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	6.90	241.64		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 241.64	241.64	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 241.64	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
171	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno d.3. 01 0354-05 1.45*2.05*2 m2 5.945	m2				
		obmiar = 5.945 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	41.04	1 436.55		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 436.55	1 436.55	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 436.55	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
172	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko d.3. 01 0354-12 1.45*4 m 5.800	m				
		obmiar = 5.800 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	40.04	1 401.51		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 401.51	1 401.51	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 401.51	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
173	**KNR 4-01**	Wykucie z muru podokienników stalowych d.3. 01 0354-11 1.45*2+0.50 m 3.400	m				
		obmiar = 3.400 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	23.47	821.58		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 821.58	821.58	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 821.58	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
174	**KNR 4-01**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do	szt.				
		obmiar = 10.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	69.04	2 416.40		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 416.40	2 416.40	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 416.40	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
175	**KNR 9-29**	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo- d.3. 01 0105-02 kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina podwójna 1 analogia wraz z okładzinami 35.00 m2 35.000	m2				
		obmiar = 35.000 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	25.00	875.00		
		*0.7143 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	6 300.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1750	17.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 192.50	875.00	6 300.00	17.50		
		Razem z narzutami: 7 192.50	**205.50**				
		Cena jednostkowa: 205.50	25.00	180.00	0.50		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
176	**KNR 4-01**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- d.3. 01 0348-03 piennej wraz z okładzinami (3.42+1.49*4)*2.15-0.80*2.00*3 m2 15.367 (3.06+2.04+1.70*2)*2.15-0.80*2.00*3 m2 13.475 obmiar = 37.242 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	257.12	8 999.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 8 999.16	8 999.16	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 8 999.16	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
177	**KNR 4-01**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d.3. 01 0819-15 (6.25*2+3.10*2)*2.10 m2 39.270 -(0.80*2.00+1.45*1.05) m2 -3.123 (1.45+2*2.00)*0.40<ościeża> m2 2.180 (6.25*2+3.05*2)*2.10 m2 39.060 -(0.80*2.00+ obmiar = 138.028 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	952.95	33 353.09		
		Razem koszty bezpośrednie: 33 353.09	33 353.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 33 353.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
178	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- d.3. 01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po skutych 1 płytkach poz.308 m2 138.028 obmiar = 138.028 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	952.95	33 353.09		
		Razem koszty bezpośrednie: 33 353.09	33 353.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 33 353.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
179	**KNR 4-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o d.3. 01 0702-06 szerokości do 30 cm 2.05*2*3 m 12.300 obmiar = 12.300 m	m				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	84.92	2 972.17		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 972.17	2 972.17	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 972.17	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
180	**KNR 4-01**	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- d.3. 01 0347-09 wapiennej - poszerzenie otworu 1 Krotność = 2 Węzeł C 0.20*2.05 m2 0.410 obmiar = 0.410 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	2.83	99.07		
		Razem koszty bezpośrednie: 99.07	99.07	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 99.07	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
181	**KNR 4-01**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- d.3. 01 1202-08 łogi do 5 m2 (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.10)<ściany> m2 19.635 6.25*3.10<sufit> m2 19.375 (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.10) obmiar = 141.200 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	974.84	34 119.57		
		Razem koszty bezpośrednie: 34 119.57	34 119.57	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 34 119.57	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
182	**KNR 4-01**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej d.3. 01 0811-07 6.25*3.10+1.00*0.40 m2 19.775 6.25*3.10+1.00*0.40 m2 19.775 1.80*4.80 m2 8.640 6.25*3.30+1.00*0.40 m2 21.025 obmiar = 69.215 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	477.86	16 725.11		
		Razem koszty bezpośrednie: 16 725.11	16 725.11	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 16 725.11	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
183	**KNR 4-01**	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwiczek d.3. 01 0354-13 3+3+2+2 szt. 10.000 obmiar = 10.000 szt.	szt.				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*	r-g	69.04	2 416.40		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 416.40	2 416.40	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 416.40	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
184	**KNR 4-01**	Zerwanie posadzki cementowej/lastykowej - wyrównanie podłoża d.3. 01 0804-07 poz.313 m2 69.215 obmiar = 69.215 m2	m2				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*	r-g	477.86	16 725.11		
		Razem koszty bezpośrednie: 16 725.11	16 725.11	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 16 725.11	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
185	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.3. 01 0339-01 cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej 30.00 m 30.000 obmiar = 30.000 m	m				
		-- R --					
		1* Robocizna *6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	207.12	7 249.20		
		Razem koszty bezpośrednie: 7 249.20	7 249.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7 249.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
186	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie d.3. 01 0336-01 cementowo-wapiennej 30.00 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	207.12	7 249.20		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 7 249.20	7 249.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7 249.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
187	**KNR 4-01**	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- d.3. 01 0210-02 mentach z betonu żwirowego 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85	2 899.68		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
188	**KNR 4-01**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi d.3. 01 0106-04 poz.301*0.10 m3 0.100 poz.302*0.10 m3 0.595 poz.303*0.30*0.05 m3 0.087 poz.305*0.10 m3 1.000 poz.306*0.05 m3 1.750 poz.307*0.20 m3 7.448 poz.3	m3				
		obmiar = 25.872 m3					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	178.62	6 251.71		
		*6.9040 r-g/m3 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6 251.71	6 251.71	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 6 251.71	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
189	**KNR 2-02**	Zabudowy instalacyjne płytami gipsowo-kartonowymi gkbi na rusztach me-	m2				
		obmiar = 70.000 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	151.62	5 306.70		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 805.57		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2100	21.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 133.27	5 306.70	4 805.57	21.00		
		Razem z narzutami: 10 133.27	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
190	**KNR 4-01**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- d.3. 04 0705-04 rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa- 3 niem siatką cięto-ciągnioną poz.316+poz.317	m				
		obmiar = 60.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	414.24	14 498.40		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 14 498.40	14 498.40	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 14 498.40	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
191	**KNR 4-01**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, d.3. 04 0716-02 pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz- 3 czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p	m2				
		obmiar = 138.028 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	952.95	33 353.09		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 33 353.09	33 353.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 33 353.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
192	**KNR 4-01**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- d.3. 04 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 3 na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m2				
		obmiar = 81.618 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	563.49	19 722.17		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 19 722.17	19 722.17	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 19 722.17	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
193	**KNR 4-01**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- d.3. 04 0708-03 wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100 (1.00+2*2.05) m 5.100	m				
		obmiar = 15.300 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	105.63	3 697.09		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 3 697.09	3 697.09	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 697.09	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
194	**KNR 4-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na d.3. 04 0713-01 ścianach od strony korytarza 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.870 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.870 1.80*3.15-0.90*2.00 m2 3.87	m2				
		obmiar = 36.105 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	249.27	8 724.41		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 8 724.41	8 724.41	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 8 724.41	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
195	**KNR 2-02**	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za d.3. 04 2006-07 drugą warstwę na rusztach na ścianach Robota w pomieszczeniu mniej- 3 z.sz. 5.2. szym niż 5 m2.płytek dla ich zl	m2				
		obmiar = 25.670 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	55.60	1 946.04		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 762.27		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0770	7.70		
		Razem koszty bezpośrednie: 3 716.01	1 946.04	1 762.27	7.70		
		Razem z narzutami: 3 716.01	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
196	**KNR 2-02**	Tynki wewnętrzne pocienione kat. III na ścianach powyżej płytek dla ich d.3. 04 0812-01 zlicowania wykonywane ręcznie wraz z narożnikami 3 analogia (6.25*2+3.10*2)*(3.15-2.05)<ściany> m2 20.570 (6.25*	m2				
		obmiar = 64.240 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	139.14	4 870.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 410.14		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1927	19.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 9 299.45	4 870.03	4 410.14	19.27		
		Razem z narzutami: 9 299.45	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
197	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.3. 04 2009-04 wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.327A m2 68.015	m2				
		obmiar = 68.015 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	147.32	5 156.22		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 669.30		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2040	20.40		
		Razem koszty bezpośrednie: 9 845.92	5 156.22	4 669.30	20.40		
		Razem z narzutami: 9 845.92	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
198	**KNR 2-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- d.3. 04 2009-02 wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.331 m2 64.240	m2				
		obmiar = 64.240 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	139.14	4 870.03		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 410.14		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1927	19.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 9 299.45	4 870.03	4 410.14	19.27		
		Razem z narzutami: 9 299.45	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
199	**KNR 2-02**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (lub innych wskazanych d.3. 05 0829-11 przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej metodą kombino- 3 analogia waną z ułożeniem silikonów, w zakresi	m2				
		obmiar = 223.909 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	484.99	16 974.54		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	15 371.58		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.6717	67.17		
		Razem koszty bezpośrednie: 32 413.29	16 974.54	15 371.58	67.17		
		Razem z narzutami: 32 413.29	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
200	**KNR 2-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - d.3. 08 1505-03 podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.332+poz.330+poz.329 m2 194.030	m2				
		obmiar = 194.030 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	420.27	14 709.41		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	13 320.35		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.5821	58.21		
		Razem koszty bezpośrednie: 28 087.98	14 709.41	13 320.35	58.21		
		Razem z narzutami: 28 087.98	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
201	**KNR 2-02**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso- d.3. 08 1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde 3 dalsze malowanie poz.341 m2 194.030	m2				
		obmiar = 194.030 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	420.27	14 709.41		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	13 320.35		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.5821	58.21		
		Razem koszty bezpośrednie: 28 087.98	14 709.41	13 320.35	58.21		
		Razem z narzutami: 28 087.98	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
202	**KNR 4-01**	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.3. 08 1206-05 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - od 3 uw.p.tab. strony korytarza (1.80-0.90)*1.50 m2 1.35	m2				
		obmiar = 5.400 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	37.28	1 304.86		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 304.86	1 304.86	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 304.86	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
203	**KNR 4-01**	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w d.3. 06 0207-03 podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 15.00 m 15.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty b	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	103.56	3 624.60		
		*6.9040 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 3 624.60	3 624.60	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 3 624.60	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
204	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 d.3. 06 1102-02 mm zatarte na gładko z ukształtowaniem spadków poz.313 m2 69.215	m2				
		obmiar = 69.215 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	149.92	5 247.19		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 751.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2076	20.76		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 019.63	5 247.19	4 751.68	20.76		
		Razem z narzutami: 10 019.63	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
205	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- d.3. 06 1106-07 lową poz.345 m2 69.215	m2				
		obmiar = 69.215 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	149.92	5 247.19		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 751.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2076	20.76		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 019.63	5 247.19	4 751.68	20.76		
		Razem z narzutami: 10 019.63	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
206	**KNR 2-02**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm (lub innych d.3. 06 1118-11 wskazanych przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa) na klej meto- 4 analogia dą kombinowaną z ułożeniem silikonów,	m2				
		obmiar = 69.215 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	149.92	5 247.19		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	4 751.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2076	20.76		
		Razem koszty bezpośrednie: 10 019.63	5 247.19	4 751.68	20.76		
		Razem z narzutami: 10 019.63	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
207	**KNR 4-01**	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem d.3. 06 0411-08 4 analogia 1+1+1+1 szt. 4.000	szt.				
		obmiar = 4.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	27.62	966.56		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 966.56	966.56	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 966.56	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
208	**KNR 0-19**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV d.3. 07 1023-05 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.50*0.70 m2 0.350	m2				
		obmiar = 0.350 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.32	46.18		
		*3.7700 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	802.42		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0119	1.19		
		Razem koszty bezpośrednie: 849.80	46.18	802.42	1.19		
		Razem z narzutami: 849.80	**2 428.00**				
		Cena jednostkowa: 2 428.00	131.95	2 292.64	3.41		
209	**KNR 0-19**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z d.3. 07 1023-11 obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.45*2.05*2 m2 5.945	m2				
		obmiar = 5.945 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	22.41	784.44		
		*3.7700 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	13 629.74		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2027	20.27		
		Razem koszty bezpośrednie: 14 434.46	784.44	13 629.74	20.27		
		Razem z narzutami: 14 434.46	**2 428.00**				
		Cena jednostkowa: 2 428.00	131.95	2 292.64	3.41		
210	**KNR 4-01**	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł ze- d.3. 07 0321-01 wnętrznych - parapet aluminiowy gięty lakierowany 1+2 szt. 3.000 Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	20.71	724.92		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 724.92	724.92	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 724.92	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
211	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych stałych d.3. 07 0320-03 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050 1.00*2.05 m2 2.050	m2				
		obmiar = 8.200 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	56.61	1 981.45		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1 981.45	1 981.45	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 1 981.45	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		
212	**KNR 4-01**	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych (opaskowych) d.3. 07 0320-03 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845 1.00*2.05 m2 2.050 0.90*2.05 m2 1.845	m2				
		obmiar = 9.635 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	66.52	2 328.20		
		*6.9040 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 328.20	2 328.20	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 328.20	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
213	**KNR 2-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni d.3. 07 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, kratką lub pod- 5 cięciem wentylacyjnym, spód drzwi zabezpiec	m2				
		obmiar = 15.990 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	34.63	1 212.20		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 097.73		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0480	4.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 314.73	1 212.20	1 097.73	4.80		
		Razem z narzutami: 2 314.73	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
214	**KNR 2-02**	Naświetla PCV d.3. 07 1009-06 5 analogia 1.50*0.80*3 m2 3.600	m2				
		obmiar = 3.600 m2					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	7.80	272.92		
		*2.1660 r-g/m2 * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	247.14		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0108	1.08		
		Razem koszty bezpośrednie: 521.14	272.92	247.14	1.08		
		Razem z narzutami: 521.14	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
215	**KNR 2-02**	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach GK o powierzchni elementu do d.3. 07 1215-02 0.2 m2 8 szt. 8.000	szt.				
		obmiar = 8.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	17.33	606.48		
		*2.1660 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	549.21		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0240	2.40		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 158.09	606.48	549.21	2.40		
		Razem z narzutami: 1 158.09	**144.76**				
		Cena jednostkowa: 144.76	75.81	68.65	0.30		
216	**KNR 2-17**	Nawietrzaki okienne z frezowaniem otworów d.3. 07 0156-01 5 analogia 2+2+1+1 szt. 6.000	szt.				
		obmiar = 6.000 szt.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 686.62		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 686.62	0.00	2 686.62	0.00		
		Razem z narzutami: 2 686.62	**447.77**				
		Cena jednostkowa: 447.77	0.00	447.77	0.00		
217	**KNR 4-01**	Wymiana klamek okiennych z regulacją skrzydeł okiennych d.3. 07 0919-20 9 szt. 9.000	szt.				
		obmiar = 9.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	62.14	2 174.76		
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 174.76	2 174.76	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 2 174.76	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
218	**KNR 4-02**	Demontaż zlewu d.3. 01 0235-03 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*	r-g	0.34	12.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050	0.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00	0.00	0.50		
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
219	**KNR 4-02**	Demontaż umywalki d.3. 01 0235-06 2+2+1+7 kpl. 12.000	kpl.				
		obmiar = 12.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*	r-g	4.11	144.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0600	6.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 150.00	144.00	0.00	6.00		
		Razem z narzutami: 150.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
220	**KNR 4-02**	Demontaż ustępu z miską fajansową d.3. 01 0235-08 2+2+1 kpl. 5.000	kpl.				
		obmiar = 5.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*	r-g	1.71	60.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0250	2.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 62.50	60.00	0.00	2.50		
		Razem z narzutami: 62.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
221	**KNR 4-02**	Demontaż pisuaru d.3. 01 0235-01 2+2 kpl. 4.000	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*	r-g	1.37	48.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0200	2.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 50.00	48.00	0.00	2.00		
		Razem z narzutami: 50.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
222	**KNR 4-02**	Demontaż brodzika d.3. 01 0235-07 3 kpl. 3.000	kpl.				
		obmiar = 3.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*	r-g	1.03	36.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0150	1.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 37.50	36.00	0.00	1.50		
		Razem z narzutami: 37.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
223	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 50 mm-100 mm - d.3. 01 0230-04 na ścianach budynku i poziomy 25.00 m 25.000	m				
		obmiar = 25.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	8.57	300.00		
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1250	12.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 312.50	300.00	0.00	12.50		
		Razem z narzutami: 312.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
224	**KNR 4-02**	Demontaż rurociągu żeliwnego/PCV kanalizacyjnego o średnicy 150 mm mm - na d.3. 01 0230-05 ścianach budynku i poziomy 30.00 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	10.29	360.00		
		*0.3429 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1500	15.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 375.00	360.00	0.00	15.00		
		Razem z narzutami: 375.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
225	**KNR 4-02**	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. d.3. 01 0234-02 50 mm 3 szt. 3.000	szt.				
		obmiar = 3.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.03	36.00		
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0150	1.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 37.50	36.00	0.00	1.50		
		Razem z narzutami: 37.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
226	**KNR 4-02**	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą wewnętrzną d.3. 09 0202-09 instalacją kanalizacji 6 analogia 6 kpl 6.000	kpl.				
		obmiar = 6.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.06	72.00		
		*0.3429 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0300	3.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 75.00	72.00	0.00	3.00		
		Razem z narzutami: 75.00	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00	0.50		
227	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 160 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-04 niem metodą wciskową 12.00 m 12.000	m				
		obmiar = 12.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	6.98	244.44		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 303.68		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.8148	81.48		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 629.60	244.44	1 303.68	81.48		
		Razem z narzutami: 1 629.60	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
228	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-04 niem metodą wciskową 20.00 m 20.000	m				
		obmiar = 20.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	11.64	407.40		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 172.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.3580	135.80		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 716.00	407.40	2 172.80	135.80		
		Razem z narzutami: 2 716.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
229	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 75 mm mm na ścianach i stropach z łącze- d.3. 09 0205-03 niem metodą wciskową 15.00 m 15.000	m				
		obmiar = 15.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	8.73	305.55		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 629.60		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.0185	101.85		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 037.00	305.55	1 629.60	101.85		
		Razem z narzutami: 2 037.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
230	**KNR 2-15**	Montaż rurociągów z PCW o średnicy 50 mm mm na ścianach z łączeniem metodą d.3. 09 0205-02 wciskową Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_przedmiar.PRD PRZEDMIAR Lp. Nr Pod	m				
		obmiar = 35.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	20.37	712.95		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	3 802.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	2.3765	237.65		
		Razem koszty bezpośrednie: 4 753.00	712.95	3 802.40	237.65		
		Razem z narzutami: 4 753.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
231	**KNR 2-15**	/ Elementy montażowe/stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie z	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.33	81.48		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	434.56		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2716	27.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 543.20	81.48	434.56	27.16		
		Razem z narzutami: 543.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
232	**KNR 2-15**	/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy	kpl.				
		obmiar = 4.000 kpl.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.33	81.48		
		*0.5820 r-g/kpl. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	434.56		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.2716	27.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 543.20	81.48	434.56	27.16		
		Razem z narzutami: 543.20	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
233	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - uchwyt na papier toaletowy	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18	6.30		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
234	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozowniki mydła w płynie d.3. 09 1015-04 w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 6 szt. 6.000	szt.				
		obmiar = 6.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.22	7.56		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 7.56	7.56	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 7.56	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
235	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - dozownik na ręczniki pa- d.3. 09 1015-04 pierowy w wykonaniu nierdzewnym 6 analogia 5 szt. 5.000	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.18	6.30		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 6.30	6.30	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 6.30	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		
236	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - haczyki d.3. 09 1015-04 6 analogia 4 szt. 4.000	szt.				
		obmiar = 4.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.14	5.04		
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 5.04	5.04	0.00	0.00		
		Razem z narzutami: 5.04	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
237	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - przegroda pisuarowa d.3. 09 1015-04 6 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04		1.26	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 1.26	1.26	0.00		0.00	
		Razem z narzutami: 1.26	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00		0.00	
238	**KNR 4-03**	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - lustra 60x80 cm, krawę- d.3. 09 1015-04 dzie fazowane 6 analogia 11 szt. 11.000	szt.				
		obmiar = 11.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.40		13.86	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 13.86	13.86	0.00		0.00	
		Razem z narzutami: 13.86	**1.26**				
		Cena jednostkowa: 1.26	1.26	0.00		0.00	
239	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji c.w.u. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągo- d.3. 09 0111-03 wą z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00	0.00		0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
240	**KNR 4-02**	Połączenie instalacji w.z. z istniejącą wewnęrzną instalacją wodociągową d.3. 09 0111-03 z montażem zaworu odcinającego 7 analogia 1 szt. 1.000	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.34		12.00	
		*0.3429 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.0050		0.50	
		Razem koszty bezpośrednie: 12.50	12.00	0.00		0.50	
		Razem z narzutami: 12.50	**12.50**				
		Cena jednostkowa: 12.50	12.00	0.00		0.50	
241	**KNR 4-01**	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm d.3. 01 0208-04 dla instalacji 7 analogia 12 szt. 12.000	szt.				
		obmiar = 12.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	82.85		2 899.68	
		*6.9040 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie: 2 899.68	2 899.68	0.00		0.00	
		Razem z narzutami: 2 899.68	**241.64**				
		Cena jednostkowa: 241.64	241.64	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
242	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.3. 09 0116-01 nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 1 kpl. 1.000	kpl.				
		obmiar = 1.000 kpl.					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	126.44		
		Razem koszty bezpośrednie: 126.44	0.00	126.44	0.00		
		Razem z narzutami: 126.44	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
243	**KNR 0-31**	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- d.3. 09 0116-02 nych - próba wodna ciśnieniowa poz.408+poz.409+poz.410+poz.411 m 200.000	m				
		obmiar = 200.000 m					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	25 288.00		
		Razem koszty bezpośrednie: 25 288.00	0.00	25 288.00	0.00		
		Razem z narzutami: 25 288.00	**126.44**				
		Cena jednostkowa: 126.44	0.00	126.44	0.00		
244	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- d.3. 09 0101-06 wymi gr.13 mm (J) (poz.408+poz.409)*0.6 m 84.000	m				
		obmiar = 84.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	11.57	404.88		
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	2 157.12		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	1.3524	135.24		
		Razem koszty bezpośrednie: 2 697.24	404.88	2 157.12	135.24		
		Razem z narzutami: 2 697.24	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
245	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 12 mm-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-10 wo- wymi gr. 20 mm (N) (poz.408+poz.409)*0.4 m 56.000	m				
		obmiar = 56.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	7.71	269.92		
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	1 438.08		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.9016	90.16		
		Razem koszty bezpośrednie: 1 798.16	269.92	1 438.08	90.16		
		Razem z narzutami: 1 798.16	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
246	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-11 wo- wymi gr. 20 mm (N) - woda ciepła Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959 Sanitariaty budynek nr 33_p	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna *0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*	r-g	4.13	144.60		
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	770.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4830	48.30		
		Razem koszty bezpośrednie: 963.30	144.60	770.40	48.30		
		Razem z narzutami: 963.30	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
247	**KNR 0-34**	Izolacja rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- d.3. 09 0101-07 wo- wymi gr. 13 mm (J) - woda zimna poz.422 m 30.000	m				
		obmiar = 30.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	4.13	144.60		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	770.40		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.4830	48.30		
		Razem koszty bezpośrednie: 963.30	144.60	770.40	48.30		
		Razem z narzutami: 963.30	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
248	**KNR 0-34**	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów średnicy 28 mm-48 mm otulinami Thermaflex d.3. 09 0110-14 FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - 7 gr. izolacji 40 mm 10 m 10.000	m				
		obmiar = 10.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.38	48.20		
		*0.1377 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	256.80		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	0.1610	16.10		
		Razem koszty bezpośrednie: 321.10	48.20	256.80	16.10		
		Razem z narzutami: 321.10	**32.11**				
		Cena jednostkowa: 32.11	4.82	25.68	1.61		
249	**KNR 2-15**	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach d.3. 09 0404-02 niemieszkalnych 50.00 m 50.000	m				
		obmiar = 50.000 m					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	29.10	1 018.50		
		*0.5820 r-g/m * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	5 432.00		
		-- S --					
		1* Sprzęt	m-g	3.3950	339.50		
		Razem koszty bezpośrednie: 6 790.00	1 018.50	5 432.00	339.50		
		Razem z narzutami: 6 790.00	**135.80**				
		Cena jednostkowa: 135.80	20.37	108.64	6.79		
250	**KNR 5-08**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- d.3. 10 0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach podwójnych z podłączeniem poz.445 szt. 11.000	szt.				
		obmiar = 11.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	2.46	86.02		
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000	86.13		
		Razem koszty bezpośrednie: 172.15	86.02	86.13	0.00		
		Razem z narzutami: 172.15	**15.65**				
		Cena jednostkowa: 15.65	7.82	7.83	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M
251	**KNR 5-08**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częścio- d.3. 10 0402-01 wego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - suszarka 10 do rąk w wykonaniu nierdzewnym poz.446 sz	szt.				
		obmiar = 5.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	1.12		39.10	
		*0.2234 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		-- M --					
		1* Materiały	zł	1.0000		39.15	
		Razem koszty bezpośrednie:	78.25	39.10	39.15	0.00	
		Razem z narzutami:	**78.25**	**15.65**			
		Cena jednostkowa:	15.65	7.82	7.83	0.00	
252	**KNR 4-03**	Pomiar skuteczności zerowania kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04		1.26	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie:	1.26	1.26	0.00	0.00	
		Razem z narzutami:	**1.26**	**1.26**			
		Cena jednostkowa:	1.26	1.26	0.00	0.00	
253	**KNR 4-03**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-	szt.				
		obmiar = 1.000 szt.					
		-- R --					
		1* Robocizna	r-g	0.04		1.26	
		*0.0360 r-g/szt. * 35.00 zł/r-g*					
		Razem koszty bezpośrednie:	1.26	1.26	0.00	0.00	
		Razem z narzutami:	**1.26**	**1.26**			
		Cena jednostkowa:	1.26	1.26	0.00	0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt j.	R	M

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Dział	R+M+S	R	M	S
1 Kosztorys	1 259 830.05	917 375.68	338 279.07	4 175.30
RAZEM koszty bezposrednie	**1 259 830.05**	**917 375.68**	**338 279.07**	**4 175.30**

Robocizna (R):	917 375.68 zł
Materiały (M):	338 279.07 zł
Sprzęt (S):	4 175.30 zł
Razem koszty bezpośrednie (R+M+S):	**1 259 830.05 zł**
Koszty pośrednie [Kp] 70.0% od (R+S):	645 085.68 zł
Zysk [Z] 12.0% od (R+S+Kp):	187 996.40 zł
RAZEM NETTO (R+M+S+Kp+Z):	**2 092 912.13 zł**
VAT [23.0%]:	481 369.79 zł
OGÓŁEM BRUTTO:	**2 574 281.92 zł**

Słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 92/100